ОБЩИНА "СТАМБОЛИЙСКИ
гр. Стамболийски
обл. Пловдивска
Изх. № 3488 17.09.18г.

ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ

4210, гр. Стамболийски, ул. "Г. С. Раковски" № 29; тел. +359 339 62493, факс +359 339 62308
e-mail:stamboliyski@mail.orbitel.bg; www.stamb.info

ОТНОСНО: Запитване Вх. № 3693/ 24.07.2018г.
Участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: „Реконструкция и рехабилитация на улици в град Стамболийски".

Във връзка с подготовка на офертата за участие в открита процедура за горепосочения обект и след като се запознахме с предоставената документация към тръжната процедура, установихме че по ул. „Стефан Стамболов", за да се направи нова асфалтова настилка с дебелина така както е посочена в проекта е необходимо да се изпълни изкоп с дебелина 39 см. след демонтаж на паважната настилка.

ВЪПРОС 1: Моля Възложителят да уточни ще се изпълнява ли изкоп и ако ще се изпълнява към цената на кой вид СМР да се предвиди?

ВЪПРОС 2: В случей, че се изпълнява изкоп моля Възложителя да уточни на какво разстояние ще се извозва и местото където същия да бъде депониран?

Отговори на Въпрос 1 и Въпрос 2 – Допусната е техническа грешка в КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА ЗА ЕТАП 2 УЛ. "СТЕФАН СТАМБОЛОВ". Прилагаме коригирана такава:

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА ЗА ЕТАП 2 УЛ. "СТЕФАН СТАМБОЛОВ"

№	Име	Мярка	Количество	Ед. Цена	Стойност
1	Фрезоване на асф.настилка	$м^2$	0		
2	Демонтаж на паважна настилка	$м^2$	10 440		
	Изкоп с багер на транспорт, вкл. превоз до 10км.	$м^3$	4 075		
3	Долен основен пласт от несортиран необработен едрозърнест минерален материал	$м^3$	3 654		
4	Горен основен пласт асфалтови смеси	т	1 253		
5	Неплътен асфалтобетон	т	960		
6	Изравнителен пласт асфалтобетон	т	0		
7	Първи битумен разлив	$м^2$	10 440		
8	Втори битумен разлив	$м^2$	10 440		
9	Плътен асфалтобетон	$м^2$	10 440		
10	Демонтиране на бетонни бордюри и	м	2 634		

	транспотриране им до депо				
11	Поставяне на нови бетонни бордюри 15/25/50	м	2 634		
12	В15 за бордюри	$м^3$	92		
13	Нивелиране на дъждоприемни шахти	бр	37		
14	Нивелиране на ревизионни шахти	бр	24		
15	Полагане на хоризонтална маркировка	$м^2$	453		
	ОБЩО ЗА ЕТАП 2 УЛ. "СТЕФАН СТАМБОЛОВ":				

Регистрация 20181679

.....

МАРИЯ ВИТАНОВА-ВЪЛКАНОВА

Зам. Кмет на Община Стамболийски

(Упълномощена съгласно Заповед №86/ 15.01.2018г.)