КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Обобщена - Архитектура, В и К, Електрическа

Реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградата на ОДЗ „Пролет“, ведно с прилежащото дворно пространство в УПИ IX-детски комбинат, кв.64 по плана на с. Ново село, община Стамболийски

№ по ред	Вид дейност	Мярка	Количество	Ед.цена	Сума
	АРХИТЕКТУРА				
1.	**Демонтажни работи**				
1.1.	Демонтаж на улуци	м1	191.00	4.60	
1.2.	Демонтаж на водосточни тръби	м1	117.00	4.60	
1.3.	Демонтаж на ламаринени обшивки	м1	126.00	4.66	
1.4.	Демонтаж на вътрешни и външни дървени прозорци	м2	194.00	12.30	
1.5.	остъклявания	м2	42.00	12.30	
1.6.	Демонтаж на фаянсови облицовки в санитарните помещения	м2	414.00	12.86	
1.7.	Демонтаж на вътрешни дървени врати	бр.	93	12.30	
1.8.	Демонтаж на съществуващи подови настилки	м2	773.00	10.25	
2.	**Покривни и фасадни работи**				
2.1.	Доставка и монтаж на стиропор с деб. 2см за запълване на гофрите на LT ламарината - 502 м2	м3	10.00	8.55	
2.2.	Доставка и монтаж на каменна вата 160 кг/м3 с деб. 10 см - 670 м2	м3	67.00	45.86	
2.3.	Доставка и монтаж на водозащитен пласт от термопластичен полиолефин (TPO)	м2	670.00	38.89	
2.4.	Доставка и монтаж на улуци	м1	191.00	28.60	
2.5.	Доставка и монтаж на ламаринени обшивки	м1	126.00	45.60	
2.6.	Доставка и монтаж на водосточни тръби	м1	117.00	48.24	
2.7.	Доставка и монтаж на вътрешна и външна пластмасова дограма	м2	194.00	243.00	
2.8.	противотермичен мост, външни врати и витринни остъкления	м2	42.00	268.00	
2.9.	Доставка и монтаж на EPS 8 см по фасади - 749 м2	м2	749.00	59.88	
2.10.	Доставка и монтаж на XPS 8 см по цокли - 160 м2	м2	160.00	66.78	
2.11.	Обръщане на топлоизолация 2 см по отвори по външни плоскости	м2	117.00	61.56	
2.12.	Монтаж на външен подпрозоречен перваз	м1	219.00	24.78	
2.13.	стени	м2	749.00	38.55	
2.14.	цокли	м2	160.00	38.55	
2.15.	Обръщане на минерална мазилка по отвори по външни плоскости	м1	558.00	18.43	
2.15.	Ремонт на чела на тераси и полагане на минерална мазилка	м1	114.00	28.76	
2.16.	Шпакловка и боя на таван - тераси	м2	74.00	23.56	
2.17.	Шлайфане на мозайки по тераси	м2	179.00	22.80	

2.18.	Ремонт и боядисване на парапети по тераси и външни стълби	м1	149.00	54.00	
3.	**Вътрешни строителни и довършителни работи**				
3.1.	Доставка и монтаж на фаянсови облицовки в санитарните помещения на височина 1,60 от пода	м2	414.00	56.80	
3.2.	Доставка и монтаж на вътрешни PVC врати	бр	93	560.00	
3.3.	Доставка и монтаж на врата EI90	бр	3	880.00	
3.4.	Доставка и монтаж на врата EI60	бр.	2	840.00	
3.5.	Шпакловка и боядисване с антибактериална боя на стените на височина 1,60 над пода и таваните в санитарните помещения	м2	479.00	29.60	
3.6.	Шпакловка и боядисване с латексова боя по стени във всички помещения	м2	2897.00	25.80	
3.7.	Шпакловка и боядисване с латексова боя по тавани във всички помещения	м2	1231.00	25.80	
3.8.	Доставка и монтаж на подовата PVC настилка във всички помещения	м2	773.00	65.88	
3.9.	Доставка и монтаж на PVC первази	м2	512.00	12.00	
4.	**Строителни отпадъци**				
4.1.	Извозване на строителни отпадъци от обекта (максимално прогнозни)	кг	20277.00	0.25	
	В и К				
I	**Демонтажни работи**				
1	Демонтаж на поцинковани тръби до ф2"	м	375.00	3.70	
2	Демонтаж на СК и СК с изпразнител до ф2"	бр	139.00	3.35	
3	Демонтаж на душ батерия	бр.	7.00	7.20	
4	Демонтаж на стенни батерии за тоал. и кухненски ми	бр.	43.00	4.20	
5	Демонтаж на промивен кран за клозет	бр.	22.00	1.20	
6	Демонтаж на ел.бойлери	бр.	10.00	15.00	
7	Демонтаж на тоалетна мивка	бр.	8.00	6.00	
8	Демонтаж на кухненски мивки	бр.	1.00	10.00	
9	Демонтаж на клозетно седало	бр	20.00	10.00	
10	Демонтаж на клозетно клекало	бр	2.00	10.00	
11	Демонтаж на зидано корито	бр	27.00	20.00	
12	Демонтаж на ПС	бр	14.00	3.50	
13	Разкъртване на съществуваща настилка	м2	20.00	13.00	
14	Демонтаж на PVC тръби ф50	м	188.00	3.00	
15	Демонтаж на PVC тръби ф110	м	59.00	3.00	
16	Демонтаж на етернитови тръби за вентилация до ф1	м	5.00	12.00	
17	Демонтаж на вентилационни шапки за отдушник до ф	бр	5.00	3.00	
18	Изнасяне, натоварване и извозване на строителни	м3	4.00	250.00	
II	**Сградна водопроводна инсталация - доставка и монтаж**				
1	Полипропиленови тръби Ф20 /PN16/, за студена вода, вкл.фасонни части,доставка и монтаж	м	53.00	12.20	
2	Полипропиленови тръби Ф25 /PN16/, за студена вода, вкл.фасонни части,доставка и монтаж	м	212.00	13.98	
3	Полипропиленови тръби Ф32 /PN16/, за студена вода, вкл.фасонни части,доставка и монтаж	м	10.00	18.78	
4	Поцинковани тръби Ф2", вкл.фасонни части,доставка и монтаж	м	7.00	45.80	
5	Полипропиленови тръби Ф20, Stabi, вкл.фасонни части - гореща+цирк.вода,доставка и монтаж	м	93.00	21.20	

6	Полипропиленови тръби Ф25,Stabi, вкл.фасонни части - гореща+цирк.вода,доставка и монтаж	м	134.00	24.50	
7	Полипропиленови тръби Ф32,Stabi, вкл фасонни части - гореща+цирк.вода,доставка и монтаж	м	11.00	32.56	
8	Спирателен кран Ф20,обикновен без изпразнител,доставка и монтаж	бр	69.00	24.00	
9	Спирателен кран Ф20 за клозетно казанче доставка и монтаж	бр	22.00	22.20	
10	Спирателен кран Ф25,обикновен без изпразнител,доставка и монтаж	бр	45.00	26.80	
11	Спирателен кран Ф32,обикновен без изпразнител,доставка и монтаж	бр	3.00	32.40	
12	Спирателен кран 3/4",обикновен без изпразнител,доставка и монтаж	бр	2.00	48.00	
13	Спирателен кран Ф20,шибърен, без изпразнител,доставка и монтаж	бр	69.00	24.00	
14	Спирателен кран Ф25,шибърен, без изпразнител,доставка и монтаж	бр	35.00	27.20	
15	Спирателен кран Ф32,шибърен, без изпразнител,доставка и монтаж	бр	3.00	32.40	
16	Спирателен кран обикновен, с изпразнител Ф25,доставка и монтаж	бр	7.00	30.20	
17	Спирателен кран обикновен, с изпразнител Ф32,доставка и монтаж	бр	3.00	36.40	
18	Спирателен кран шибърен,с изпразнител Ф20,доставка и монтаж	бр	8.00	32.60	
19	Спирателен кран шибърен, с изпразнител Ф25,доставка и монтаж	бр	7.00	36.40	
20	Спирателен кран шибърен, с изпразнител Ф32,доставка и монтаж	бр	3.00	42.20	
21	Топлоизолация за РРФ20,доставка и монтаж	м	58.00	2.60	
22	Топлоизолация за РРФ25,доставка и монтаж	м	172.00	2.86	
23	Топлоизолация за РРФ32,доставка и монтаж	м	26.00	3.55	
24	Топлоизолация за поцинковани тръби 2",доставка и	м	7.00	9.80	
25	Компенсатори за РРФ20,доставка и монтаж	м	15.00	4.50	
26	Компенсатори за РРФ25,доставка и монтаж	м	45.00	6.80	
27	Компенсатори за РРФ32,доставка и монтаж	м	17.00	9.70	
28	Укрепители за водопровод-ВВК	бр	196.00	10.50	
29	Укрепители за хоризонтална водопроводна	бр	4.00	10.50	
30	ПК 2" комплект-касета,маркуч,СК,струйник, доставка и монтаж	бр	2.00	720.00	
31	Смесителни батерии за тоалетни и кухненски мивки -	бр	39.00	125.00	
32	Смесителни батерии с терморегулатор-стенни	бр	24.00	280.00	
33	Душ батерия	бр	7.00	180.00	
34	Монтаж на същ ел бойлери	бр	8.00	80.00	
35	Порцеланово клозетно казанче	бр	22	190.00	
36	Канелка за чешма 1/2"	бр	1.00	25.00	
37	Изпитване на водопровод	м	520.00	0.70	
38	Дезинфекция на водопровод	м	520.00	1.10	
39	Вземане проби от ХЕИ	бр	3.00	100.00	
40	Събиране, изнасяне и извозване на строителни	м3	1.00	150.00	
III	**Сградна канализационна инсталация - доставка и монтаж**				
1	PVC тръби ф 50, вкл. фасонни части	м	60.00	24.12	
2	PVC тръби ф 110, вкл. фасонни части	м	4.00	32.33	

3	PVC тръби ф 50 - дебелостенни / SN 4/ вкл.	м	128.00	26.55	
4	PVC тръби ф 110 - дебелостенни / SN 4/, вкл. фасонни части	м	55.00	34.45	
5	Тръби ф 50 , устойчиви на UV лъчи	м	12.00	38.70	
6	Тръби ф 100 , устойчиви на UV лъчи	м	4.00	39.90	
7	Подов сифон ф 50 - рогов	бр	5.00	45.00	
8	Подов сифон ф50 с долно оттичане	бр.	9.00	48.00	
9	Тоалетна мивка - среден формат със сифон	бр.	8.00	125.00	
10	Кухненски мивки	бр	1.00	156.00	
11	Зидано корито-едногнездно с 1 смесител,комплект със сифон	бр	9.00	120.00	
12	Зидано корито -едногнездно с 2 смесителя,комплект със сифон	бр	6.00	150.00	
13	Зидано корито -едногнездно с 3 смесителя,комплект със сифон	бр	10.00	180.00	
14	Зидано корито -двугнездно с 2 смесителя	бр	2.00	180.00	
15	Клозетно седало с горно оттичане, и тоалетна	бр.	4.00	190.00	
16	Детско клозетно седало с горно оттичане, и	бр.	18.00	190.00	
17	Вентилационна шапка за отдушник ф 50	бр.	12.00	13.60	
18	Вентилационна шапка за отдушник ф 100	бр.	4.00	15.20	
19	Направа на връзка със същвуващ канал	бр.	16.00	124.00	
20	Профилактика на същ. канализация	м	192.00	15.00	
21	Укрепители за ВКК	бр.	150.00	6.30	
22	Укрепители за хоризонтална канализация	бр.	33.00	5.40	
23	Противовакуумна клапа ф50	бр.	2.00	110.00	
24	Противовакуумна клапа ф110	бр.	2.00	145.00	
25	Изпитване на канализация	м	381.00	1.20	
26	Събиране, изнасяне и извозване на строителни	м3	1.00	150.00	
	ЕЛЕКТРИЧЕСКА				
I	**Осветление и контакти, захранване на технологично оборудване на кухня, захранващи**				
1.	Доставка и монтаж на LED панел 40 W за директен монтаж на таван, min IP44	бр	106	121.00	
2.	Доставка и монтаж на LED панел 20 W за директен монтаж на таван, min IP44	бр	47	99.00	
3.	Доставка и монтаж на LED панел 36 W за директен монтаж на таван, min IP44	бр	53	110.00	
4.	Доставка и монтаж на аплик влагозащитен с клл	бр	19	65.00	
5.	Доставка и монтаж на аплик с клл 15W, IP21	бр	8	68.00	
6.	Доставка и монтаж на осветително тяло с клл 15W с предпазна мрежичка	бр	7	71.00	
7.	Доставка и монтаж на евакуационно осветително	бр	34	33.00	
8.	Доставка и полагане скрито под мазилка на проводник ПВВМ-Б1 3x1,5mm²	м	1000	5.66	
9.	Доставка и полагане в тръби на проводник ПВ	м	250	5.99	
10.	Доставка и полагане скрито под мазилка на проводник ПВВМ-Б1 3x2,5 mm²	м	700	7.70	
11.	Доставка и полагане скрито под мазилка на проводник ПВВМ-Б1 3x4 mm²	м	350	12.50	
12.	Направа на лампен излаз с проводник СВТ 3x1.5 mm² , положен открито на скоби със средна	бр	84	54.00	
13.	Направа на контактен излаз смесен с проводник СВТ 3x4 mm² и СВТ 3x2,5 mm², положени открито на скоби със средна дължина до 11м	бр	14	58.00	

14.	Направа на контактен излаз с проводник СВТ 3х2,5 mm² положен открито на скоби със средна дължина	бр	5	58.00	
15.	Доставка и монтаж на обикновен ключ за скрита	бр	33	8.90	
16.	Доставка и монтаж на сериен ключ за скрита	бр	26	8.90	
17.	Доставка и монтаж на девиаторен ключ за скрита инсталация	бр	12	8.90	
18.	Доставка и монтаж на обикновен ключ за открита инсталация	бр	19	8.90	
19.	Доставка и монтаж на сериен ключ за открита	бр	17	8.90	
20.	Доставка и монтаж на девиаторен ключ за открита инсталация	бр	8	8.90	
21.	Доставка и монтаж на кръстат ключ за открита	бр	1	8.90	
22.	Доставка и монтаж на контакт шуко 16А/220V със защитни капачки на гнездата	бр	52	12.60	
23.	Доставка и монтаж на контакт шуко 16А/220V със защитни капачки на гнездата влагозащитен	бр	6	12.60	
24.	Доставка и монтаж на контакт шуко 16А/220V за открита инсталация	бр	14	10.22	
25.	Доставка и монтаж на бойлерно табло	бр	18	45.00	
26.	Доставка и полагане на кабел СВТ 3х2,5	м	50	7.80	
27.	Доставка и полагане на кабел СВТ 5х4	м	30	9.80	
28.	Доставка и полагане на кабел СВТ 5х6	м	100	12.86	
29.	Доставка и полагане на кабел СВТ 5х10	м	100	16.55	
30.	Доставка и полагане на PVC тръби 1"	м	20	5.80	
31.	Доставка и полагане на гофр. тръби ф16мм	м	250	2.70	
II	**Мълниезащита**				
1	Доставка на активен мълниеприемник с изпреварващо действие ΔT=60μs	бр	1.00	3678.00	
2	Монтаж на активен мълниеприемник с изпреварващо действие ΔT=60 μs	бр	1.00	3678.00	
3	Доставка на стойка от неръждаема стомана, за монтаж на активната глава, с височина h=2m, комплект със закрепващи елементи	бр	1.00	340.00	
4	Монтаж на стойка от неръждаема стомана, за монтаж на активната глава, с височина h=2m, комплект със закрепващи елементи	бр	1.00	340.00	
5	Монтаж заземителна шина 40/4 мм	м	6.00	5.80	
6	Доставка и монтаж върху бетоненеи блокчета на проводник AlMgSi Ф8mm	м	50.00	3.50	
7	Направа и монт. на отводи от екструдиран проводник AlMgSi Ф8mm	м	16.00	3.33	
8	Доставка и монтаж дистанциращи скоби	бр	50.00	1.20	
9	Доставка метална ревизионна кутия с токова клема	бр	2.00	67.80	
10	Монтаж ревизионна кутия	бр	2.00	45.70	
11	Свързване отводи с клеми	бр	2.00	12.00	
12	Направа заземление с 3бр. поц. кола 63/63/6мм-	бр	3.00	135.00	
13	Комплект протоколи за измерване на заземителната инсталация от акредитирана лаборатория	к-т	3.00	150.00	
14	Направа на изкоп, зариване и трамбоване	м³	0.5	250.00	

№ по ред	Вид дейност	Мярка	Количество	ед. Цена	
	ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА				
1	Разваляне на съществуваща настилка от базалтови плочи	м2	818.98	8.80	

2	Разваляне на съществуващ бордюри	л.м	177.56	5.56	
3	Разваляне на съществуващ бет. стеничка /цветарник/	л.м	30.56	34.00	
4	Изкоп земни маси	м3	361.60	25.60	
5	Пясък	м3	96.60	56.50	
6	Трошен камък	м3	111.80	64.80	
7	Армиран бетон	м3	58.30	288.00	
8	Счукани тухли	м3	16.20	83.00	
9	Ремонт на асфалтова настилка-	м2	123.00	45.60	
10	Настилка от бетонови плочи /унипаваж/	м2	835.98	68.60	
11	Настилка от бетонови павета /унипаваж/	м2	10.20	76.30	
12	Настилка от объл камък на циментова фуга	м2	7.07	97.00	
13	Асфалтова настилка	м2	607.41	45.60	
14	Градински бордюри	л.м	1011.41	22.60	
15	затревяване	м2	853.00	10.60	

			ОБЩО без ДДС		
	Непредвидени разходи 5%:	бр	1		
	Всичко СМР и оборудване без ДДС:				

Съставил: