Образец № 14.1

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

"Ремонт на сграда на читалище „Иван Царев-1906", село Триводици, община Стамболийски, област

№	*Наименование*	*м- ка*	*кол- во*	*ед. цена*	*стой- ност*
1	Направа на дървена коруба за спускане на керемиди	мл	15,00		-
2	Демонтаж на керемиди	м2	546,00		-
3	Спускане на керемиди по коруба	1000бр	5,46		-
4	Демонтаж на улуци	мл	90,00		-
5	Демонтаж на водосточни тръби	мл	48,00		-
6	Демонтаж на ламаринена обшивка по комини и ъгли	м2	8,00		-
7	Разваляне на летвена обшивка по покриви за керемиди	м2	546,00		-
8	Разваляне на дъсчена обшивка по покриви за керемиди	м2	546,00		-
9	Демонтаж на каратаван	м2	360,00		-
10	Натоварване ръчно, ратоварване боклуци и отпадъци и превоз с камион до 16 km	м3	126,00		-
11	Вароциментна мазилка,боядисване и подзиждане на комини	бр	4,00		-
12	Направа на покривна конструкция от дървен иглолистен материал	м3	14,50		-
13	Направа на дъсчена обшивка за покриване плътно	м3	13,65		-
14	Покриване с битумизирана мушама върху готова обшивка от един пласт със застъпване	м2	546,00		-
15	Направа на дъсчена обшивка от сачак по стрехи	м2	50,60		-
16	Доставка и монтаж на челни дъски	мл	89,60		-
17	Доставка и монтаж на улуци от поцинкована ламарина	мл	89,60		-
18	Доставка и монтаж на водосточно казанче от поцинкована ламарина	бр	6,00		-

19	Доставка и монтаж на водосточни тръби от поцинкована ламарина	мл	48,00		-
20	Изработка и монтаж на капандура тип 'Табакера" на метална рамка и поцинкована ламарина	бр	1,00		-
21	Покриване на покрив с метална керемида с пвц покритие цвят червен тип LINDAB LTM 300	м2	546,00		-
22	Покриване на било	мл	52,00		-
23	Доставка и полагане на пароизолация от полиетиленово фолио с дебелина 0,2 mm	м2	490,00		-
24	Демонтаж стари дограми,в т.ч. Изрязване на винкели и др.	м2	51,90		-
25	Доставка и монтаж на нова дограма - PVC петкамерна - бяла	м2	41,90		-
26	Доставка и монтаж на нова - AL врати бели	м2	10,00		-
27	Доставка и монтаж на външен подпрозоречен перваз	м1	29,00		-
28	Доставка и монтаж фасадно тръбно скеле	м2	633,60		-
29	Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS с дебелина 80 mm и коефициент на топлопроводност не по-висок от $\lambda \leq 0,035$ W/m²K върху външни стени вкл.грунд, лепило и дюбели, мрежа и шпакловка, вкл. ъглови профили и водооткапи	м2	530,00		-
30	Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип XPS с дебелина 50 mm и коефициент на топлопроводност не по-висок от $\lambda \leq 0,035$ W/m²K върху външни стени по цокъл вкл.грунд, лепило и дюбели, мрежа и шпакловка, вкл. ъглови профили	м2	70,00		-
31	Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS с дебелина 50 mm и коефициент на топлопроводност не по-висок от $\lambda \leq 0,035$ W/m²K по еркери вкл.грунд, лепило и дюбели, мрежа и шпакловка, вкл. ъглови профили и водооткапи	м2	20,00		-

32	Доставка и полагане XPS 2см, грунд, мрежа, шпакловка, лепило за обръщане дограми цокъл, вкл. ъглови и водооткапващи профили	м1	160,40		-
33	Грундиране с фасаден грунд за външна фасадна и цокълна мазилка	м2	620,00		-
34	Доставка и полагане на цветна външна мазилка по фасади и дъна еркери и открити тераса	м2	620,00		-
35	Доставка и обръщане на дограми с фасадна мазилка и грунд за фасадна мазилка	м1	160,40		-
36	Доставка и монтаж на табела с надпис на читалището	бр	1,00		-
	Общо сума без ДДС				-

Съгласувал:
инж. Костадин Аврамов - Директор Дирекция "УТ,ОС, ОК, ОП, ОМП и ГРАО"

Регламент 2016/679