Количествено - стойностна сметка

„ Укрепване десния бряг от бермата на р. Марица в участък с дължина до 300м в близост до регулацията на с. Триводици, Община Стамболийски "

Поз.ПС	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
		ПОЧИСТВАНЕ НА КОРИТОТО / *				
1	810110110	ИЗСИЧАНЕ ХРАСТИ И МЛАДА ГОРА ПРИ ДЕБ. НА ДЪРВЕТАТА ДО 10СМ <<01-01-001>>	м2	15		
2	810110120	ИЗКОРЕНЯВАНЕ ХРАСТИ И МЛАДА ГОРА ПРИ ДЕБ. НА ДЪРВЕТА ДО 10СМ <<01-01-002>>	м2	15		
3	810110211	ИЗСИЧАНЕ ЕДИН.ДЪРВЕТА РЪЧНО С ф ДО 45СМ <<01-01-003>>	бр.	5		
4	810140112	ИЗКОР.ЕД.ПЪНОВЕ ДО 50 БР/ДКА С Д<=40 СМ. С ИЗКОРЕНИТЕЛ И ТРАКТОР 90-110 К.С. <<01-04-00	бр.	5		
5	810140213	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ОТВАЛА <<01-04-025>>	м3	538,5		
6	810140223	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-029>>	м3	3865		
7	*00000000	ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ НА 1КМ	м3	3865		
8	810140921	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБ. 41-100 М. ПРИ УТ.У-ВИЯ <<01-04-068>	м3	3865		
9	810111421	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПРИК.ПНЕВМ.ВАЛЯК НА ПЛАСТОВЕ 20СМ НА ДЪЛЖ. 300М <<01-0	м3	4403		
10	*00000000	ПРАВОЪГЪЛНИ ГАБИОНИ РАЗМ 2.00/1.00/1.00М - Zn+5%AL	бр.	454		
11	*00000000	ПРАВОЪГЪЛНИ ГАБИОНИ РАЗМ 1.50/1.00/1,00 М - Zn+5%AL	бр.	304		
		ПОЧИСТВАНЕ НА КОРИТОТО				
		ОТБИВНИ ДИГИ / *				
1	810140722	ИЗКОП И ПРЕМЕСТВАНЕ 41до100М ЗЕМНИ МАСИ С БУЛДОЗЕР ПРИ УТ.У-ВИЯ <<01-04-058>>	м3	2016		
2	810141121	НАПРАВА ДИГИ С БУЛДОЗЕР С ЕДНОСТР.ВЗЕТА ПОЧВА Н=или<3М ПРИ УТ.У-ВИЯ <<01-04-079>>	м3	2016		
3	810140921	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБ. 41-100 М. ПРИ УТ.У-ВИЯ <<01-04-068>	м3	2016		
		ОТБИВНИ ДИГИ				
		ТРИВОДИЦИ ДЕСН БРЯГ РЕКА МАРИЦА				
		ДДС-20%				
		ВСИЧКО С ДДС				

Изготвил: инж.К.Аврамов

Регламент
2016/679