Образец 1

Наименование на оферента: „Булплан Инвест“ ООД
Седалище и адрес на управление: гр.Кюстендил, „Ал.Стамболийски“ № 51А
Булстат (ЕИК) номер: 200010904
Точен адрес за кореспонденция: гр.Кюстендил, „Ал.Стамболийски“ № 51А
Телефон: (078) 55 10 10 ; 52 22 25
Факс: (078) 52 22 25
E-mail: b.invest_kn@abv.bg
Представлявано от Николай Антонов Йосифов

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ КЪМ ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на посочените видове дейности и работи предвидени в проекта и Вашата техническа спецификация за Строително-монтажни работи на защитени тръби и защитени шахти, положени в подземна инфраструктура при реконструкция и рехабилитация **на път PVD 1325 / III-866 / Стамболийски – Три Водици – граница Община Стамболийски – Пазарджик. Участък I – Стамболийски – Три Водици от km 0+000 до km 3+855. Участък II – Три Водици – граница Община Стамболийски – Пазарджик от km 0+000 до km 0+685** към покана за провеждане на пазарни консултации с предмет: „Строително-монтажни работи на защитени тръби и защитени шахти, положени в подземна инфраструктура при изпълнение на проект: „Реконструкция на път PVD 1325 / III-866 / Стамболийски – Три Водици – граница Община Стамболийски – Пазарджик. Участък I – Стамболийски – Три Водици от km 0+000 до km 3+855. Участък II – Три Водици – граница Община Стамболийски – Пазарджик от km 0+000 до km 0+685 и Реконструкция на общински път PDV 1323 / III - 866 / Стамболийски - Йоаким Груево - Граница общ. (Стамболийски - Перущица) - Перущица - Граница общ. (Перущица - Родопи) - Скобелево – Чурен – етапен участък от км 20+866 до км 21+946“.

1. **Описание на отделните видове дейности и работи:**

Първата шахта Ш1 на тръбната канална мрежа е в km 0+000 а последната Ш79 в km 3+855, между тях са разположени и останалите 77 шахти. Разстоянието между шахти Ш23 и Ш24 е 65м, а това между шахти Ш24 и Ш25 е 35м, по този начин при необходимост от Ш24 в бъдеще може да се развива тръбната канална мрежа. Аналогично е положението и при шахти Ш63 и Ш70. Разстоянието между Ш62 и Ш63 е 30м, а между шахти Ш78 и Ш79 е 45м. От Ш42 до Ш43 има 42м, като начина на полагане на тръбите в конзолата на тротоара на моста е подробно обясен в част Пътна. Всички останали шахти са на 50м една от друга.

Общата дължина на трасето на новата слаботокова тръбна канална мрежа е 3855m.

Проектираната тръбна канална мрежа ще бъде предназначена за изтегляне на съобщителни кабели и кабели за пренос на информация.

Ще се изпълни с 3бр двуслойни гофрирани (условно гъвкави) пластмасови тръби Ø75.

Тръбите за тръбна канална мрежа ще започват и завършват в кабелни шахти с бетонови капаци с размер 600/600/1200mm. Горният ръб на капаците трябва да е изравнен с проектното ниво на тротоара или другия терен, така че да не образуват препятствия при движение по банкета на пешеходци и велосипедисти. Предвидените кабелни шахти не са предназначени за монтаж в улични платна или други места, където е възможно да преминава автомобилен транспорт.

Дълбочината на полагане на тръбите директно в изкоп трябва да е 1м извън урбанизирани територии съгласно НАРЕДБА №3 за УЕУЕЛ.

На дъното на изкопа се полага 10 cm пясък, върху него се полагат тръбите, насипва се още 10cm пясък или чиста пръст без камъни и твърди предмети и се полага защитната пластмасова лента, след което изкопа се засипва с останалата пръст.

За предпазване на тръбите от механични повреди (счупвания) вследствие на преминаване на тежко товарни автомобили на пресичаните улици и пътните отклонения, се предвижда в тези участъци те да се защитят с бетонов кожух. Краищата на всяка тръба трябва да се обработят, така че те да не се наранява изолацията на кабелите при тяхното изтегляне.

След изтеглянето на кабели пространството между кабела и тръбата трябва да се запълни, а свободните (незаетите) тръби трябва да се запушат с оригинални капаци, които са предназначени за съответния диаметър на тръбата. Продуктите за уплътняването и на капаците трябва да имат клас на реакция на огън не по-нисък от А2 .

Препоръчително е на капаците на шахтите на тръбната канална мрежа да се постави трайно и вандалоустойчиво обозначение за типа на мрежата, към която принадлежи шахтата и кой е собственика на каналната мрежа. Тези надписи могат да се гравират по бетона при отливането на капаците или да се изработят от корозоустойчив дълготраен материал, който да се „вгради" в бетоновия капак.

Предвидените шахти са без дъно с цел да може да се дренира в почвата попадналата отвън вода. За изработването на шахтите са приложени необходимите чертежи. Препоръчително е шахтите и техните капаци да се изработват на полигон извън строежа. На местостроежа ще се направят необходимите изкопи за шахтите и същите ще се монтират в тях. Изграждане на кабелни шахти в тротоари и зелени площи е допустимо само по изключение, ако условията не позволяват монтирането на готови шахти. Всеки един такъв случай трябва да бъде одобрен от проектанта и предписан в заповедната книга по приетия ред.

2. **Организация за изпълнение на отделните видове дейности и работи в тяхната последователност:**

Изпълнението на СМР условно може да се раздели на следните етапи

1. **Първи Етап** – Мобилизация
2. **Втори Етап –** изкопни и монтажни работи
3. **Трети Етап –** обратно засипване и уплътняване, проби за уплътнение
4. **Четвърти Етап –** предаване на обекта

3. Срок за изпълнение: 160 /сто и шестдесет/ календарни дни

Дата на издаване на офертата 30.09.2016

Име и фамилия: Николай Йосифов

Подпис и печат на оферента
(законен представител или надлежно упълномощено лице)

Образец 2

Наименование на оферента: „Булплан Инвест“ ООД
Седалище и адрес на управление: гр.Кюстендил, „Ал.Стамболийски“ № 51А
Булстат (ЕИК) номер: 200010904
Точен адрес за кореспонденция: гр.Кюстендил, „Ал.Стамболийски“ № 51А
Телефон: (078) 55 10 10 ; 52 22 25
Факс: (078) 52 22 25
E-mail: b.invest_kn@abv.bg
Представлявано от Николай Антонов Йосифов

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕКЪМ ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за изпълнение на посочените видове и дейности и работи, предвидени в проекта и Вашата техническа спецификация за Строително-монтажни работи на защитени тръби и защитени шахти, положени в подземна инфраструктура при реконструкция и рехабилитация **на път PVD 1325 / III-866 / Стамболийски – Три Водици – граница Община Стамболийски – Пазарджик. Участък I – Стамболийски – Три Водици от km 0+000 до km 3+855. Участък II – Три Водици – граница Община Стамболийски – Пазарджик от km 0+000 до km 0+685**къмпоканазапровежданенапазарниконсултации с предмет: „Реконструкция на път PVD 1325 / III-866 / Стамболийски – Три Водици – граница Община Стамболийски – Пазарджик. Участък I – Стамболийски – Три Водици от km 0+000 до km 3+855. Участък II – Три Водици – граница Община Стамболийски – Пазарджик от km 0+000 до km 0+685 и Реконструкция на общински път PDV 1323 / III - 866 / Стамболийски - Йоаким Груево - Граница общ. (Стамболийски - Перущица) - Перущица - Граница общ. (Перущица - Родопи) - Скобелево – Чурен – етапен участък от км 20+866 до км 21+946“.

Общата цена за изпълнение на предвидените СМР е в размер на 351 962,03лв. (триста петдесет и една хиляди деветстотин шестдесет и два лева и три стотинки) без ДДС или 422 354,44лв. (четиристотин двадесет и две хиляди триста петдесет и четири лева и четирдесет и четири стотинки) с вкл. ДДС.

Като неразделначасткъмнастоящата оферта прилагаме:

- Количествено-стойностна сметка

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
за Защитни тръби и Защитени шахти

N	ВИД СМР	Единична мярка	Количество	Единична цена в (BGN) без ДДС	Стойност в (BGN) без ДДС
1	2	3	4	5	6
	ЗАЩИТНИ ТРЪБИ И ЗАЩИТНИ ШАХТИ				
	Тръбна канална мрежа				
1	Трасиране на тръбна кабелна канална мрежа в разнине терен	m	3 855,00	1,25	4 818,75
2	Направа изкоп със зариване 1,2/0,6 m	m	3 855,00	14,80	57 054,00

3	Направа на бетонов кожух на кабелна тръбна канална мрежа - бетон Б15	m^3	3,60	130,62	470,23
4	Подготовка подложка за полагане пластмасови тръби в изкоп и покриване с лента	m	3 855,00	1,56	6 013,80
5	Доставка и полагане на дзащитни PVC тръби Ø75 в готов изкоп	m	12 000,00	19,85	238 200,00
6	Направа на бетонна кабелна шахта с капаци с размери 600/600/1200mm	бр.	79,00	574,75	45 405,25

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията и техническата спецификация по процедурата.

Условията и поетитезадължения в настоящата оферта савалидни за срок от 170 (сто и седемдесет) календарни дни,считано от крайния срок за получаване на офертите.

Дата на издаване на офертата 30.09.2016

Име и фамилия: Николай Йосифов

Подпис и печат на оферента
(законен представител или надлежно упълномощено лице)

Образец 1

Наименование на оферента: „Булплан Инвест“ ООД
Седалище и адрес на управление: гр.Кюстендил, „Ал.Стамболийски“ № 51А
Булстат (ЕИК) номер: 200010904
Точен адрес за кореспонденция: гр.Кюстендил, „Ал.Стамболийски“ № 51А
Телефон: (078) 55 10 10 ; 52 22 25
Факс: (078) 52 22 25
E-mail: b.invest_kn@abv.bg
Представлявано от Николай Антонов Йосифов

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ КЪМ ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на посочените видове дейности и работи предвидени в проекта и Вашата техническа спецификация за Строително-монтажни работи на защитени тръби и защитени шахти, положени в подземна инфраструктура при реконструкция и рехабилитация **на общински път PDV 1323 / III - 866 / Стамболийски - Йоаким Груево - Граница общ. (Стамболийски - Перущица) - Перущица - Граница общ. (Перущица - Родопи) - Скобелево – Чурен – етапен участък от км 20+866 до км 21+946** към покана за провеждане на пазарни консултации с предмет: „Строително-монтажни работи на защитени тръби и защитени шахти, положени в подземна инфраструктура при изпълнение на проект: „Реконструкция на път PVD 1325 / III-866 / Стамболийски – Три Водици – граница Община Стамболийски – Пазарджик. Участък I – Стамболийски – Три Водици от km 0+000 до km 3+855. Участък II – Три Водици – граница Община Стамболийски – Пазарджик от km 0+000 до km 0+685 и Реконструкция на общински път PDV 1323 / III - 866 / Стамболийски - Йоаким Груево - Граница общ. (Стамболийски - Перущица) - Перущица - Граница общ. (Перущица - Родопи) - Скобелево – Чурен – етапен участък от км 20+866 до км 21+946“.

1. Описание на отделните видове дейности и работи:

Предвижда се полагане на тръбна канална мрежа и тротоарна настилка в участъка от пътя попадащ в регулационните граници на гр.Стамболийски от км.+21+946 до км.21+440 и полагане на тръбна канална мрежа в участъка от пътя попадащ извън регулационните граници на гр.Стамболийски от км.+21+440 до км.20+866

Проектираната тръбна канална мрежа ще бъде предназначена за изтегляне на съобщителни кабели и кабели за пренос на информация.

Ще се изпълни с 2бр гофрирани тръби KOPODUR KD09125 + 1бр. Гофрирана тръба KOPODUR KD09175

Дълбочината на полагане на тръбите директно в изкоп трябва да е 1м извън урбанизирани територии съгласно НАРЕДБА №3 за УЕУЕЛ.

На дъното на изкопа се полага 10cm пясък, върху него се полагат тръбите, насипва се още 10cm пясък или чиста пръст без камъни и твърди предмети над горен ръб тръба и се полага защитната пластмасова лента, след което изкопа се засипва с останалата пръст.

Краищата на всяка тръба се обработват, така че те да не се наранява изолацията на кабелите при тяхното изтегляне.

Тръби се запушат с оригинални капаци, които са предназначени за съответния диаметър на тръбата.

Тръбите започват и завършват в реперни знаци 30/30cm с надпис "ел.тръба". Горният ръб на реперните знаци е изравнен с проектното ниво на тротоара или другия терен, в който те са разположени, така че те да не образуват препятствия при движение по тротоарите на пешеходци и велосипедисти.

2. Организация за изпълнение на отделните видове дейности и работи в тяхната последователност:

Изпълнението на СМР условно може да се раздели на два етапа

Етап 1 Полагане на тръбна канална мрежа и тротоарна настилка в участъка от пътя попадащ в регулационните граници на гр.Стамболийски от км.+21+946 до км.21+440

Етап 2 Полагане на тръбна канална мрежа в участъка от пътя попадащ извън регулационните граници на гр.Стамболийски от км.+21+440 до км.20+866

Етап 1

Предвидените в настоящия проект защитни пластмасови тръби са предназначени за изтегляне в бъдеще на кабели средно напрежение (СрН), кабели ниско напрежение(НН), съобщителни кабели и кабели за пренос на информация.

Ще бъдат положени твърди гофрирани тръби тип KOPODUR с външен гофриран слой от HDPE и вътрешен гладък слой от HDPE. Защитните тръби във всички участъци ще бъдат както следва:

2бр. PVC тръба KOPODUR KD09125 + 1бр. PVC тръба KOPODUR KD09175.

Пластмасовите тръби ще бъдат положени в изкоп на дълбочина съответно:

- височина горен ръб тръба 1,1m под пътното платно /кота повърхност/ при напречно пресичане на път 86212 от km20+045 до кт22+430 с.Йоаким Груево - гр.Стамболийски /етапен участък от 20+ 866 до km21 +946/- по приложен детайл
- височина горен ръб тръба 1 m под пътното платно /кота повърхност/ при надлъжно пресичане на отклоненията от пътя /по приложен детайл/

„Навлизането„ на тръбите в тротоара ще бъде от 0,5m до 0,8m.

Дълбочините на полагане на тръбите са съобразени с изискванията на НАРЕДБА № 8 от 28.07.1999г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места.

Тръбите ще започват и завършват в реперни знаци 30/30cm с надпис "ел.тръба". Горният ръб на реперните знаци трябва да е изравнен с проектното ниво на тротоара или другия терен, в който те са разположени, така че те да не образуват препятствия при движение по тротоарите на пешеходци и велосипедисти.

С полагането на новите защитни пластмасови тръби ще се осигури възможност за изтегляне на кабели без да е необходимо разкъртване на пътни настилки и разкопаване на същите.

Защитните тръби ще се запушат с оригинални капаци, които са предназначени за съответния диаметър на тръбата. Продуктите за уплътняването и на капаците трябва да имат клас на реакция на огън не по-нисък от А2.

В участъка от пътя попадащ в регулационните граници на гр.Стамболийски е ще се изпълнени тротоарна настилка с широчина 3 m, съобразена с регулацонния план на гр.Стамболийски и класа на пътя /улицата/ – IV клас.

Етап 2

Първата шахта на тръбната канална мрежа ще бъде в km 21+440 северно от отводнителният канал а последната ще бъде в km 20+66 между тях са разположени и останалите 11 шахти. Разстоянието между шахтите ще бъде 50м.

3. Срок за изпълнение: 160 /сто и шестдесет/ календарни дни

Дата на издаване на офертата 30.09.2016

Име и фамилия: Николай Йосифов

Подпис и печат на оферента
(законен представител или надлежно упълномощено лице)

Образец 2

Наименование на оферента: „Булплан Инвест“ ООД
Седалище и адрес на управление: гр.Кюстендил, „Ал.Стамболийски“ № 51А
Булстат (ЕИК) номер: 200010904
Точен адрес за кореспонденция: гр.Кюстендил, „Ал.Стамболийски“ № 51А
Телефон: (078) 55 10 10 ; 52 22 25
Факс: (078) 52 22 25
E-mail: b.invest_kn@abv.bg
Представлявано от Николай Антонов Йосифов

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕКЪМ ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за изпълнение на посочените видове и дейности и работи, предвидени в проекта и Вашата техническа спецификация за Строително-монтажни работи на защитени тръби и защитени шахти, положени в подземна инфраструктура при реконструкция и рехабилитация **на общински път PDV 1323 / III - 866 / Стамболийски - Йоаким Груево - Граница общ. (Стамболийски - Перущица) - Перущица - Граница общ. (Перущица - Родопи) - Скобелево – Чурен – етапен участък от км 20+866 до км 21+946“** към покана за провеждане на пазарни консултации с предмет: „Реконструкция на път PVD 1325 / III-866 / Стамболийски – Три Водици – граница Община Стамболийски – Пазарджик. Участък I – Стамболийски – Три Водици от km 0+000 до km 3+855. Участък II – Три Водици – граница Община Стамболийски – Пазарджик от km 0+000 до km 0+685 и Реконструкция на общински път PDV 1323 / III - 866 / Стамболийски - Йоаким Груево - Граница общ. (Стамболийски - Перущица) - Перущица - Граница общ. (Перущица - Родопи) - Скобелево – Чурен – етапен участък от км 20+866 до км 21+946“.

Общата цена за изпълнение на предвидените СМР е в размер на 270 430,28лв. (двеста и седемдесет хиляди четиристотин и тридесет лева и двадесет и осем стотинки) без ДДС или 324 516,34лв. (триста двадесет и четири хиляди петстотин и шестнадесет лева и тридесет и четири стотинки) с вкл. ДДС.

Като неразделначасткъмнастоящата оферта прилагаме:

- Количествено-стойностна сметка

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
за Тротоарна настилка и Защитни тръби и Защитени шахти

Клауза и Позиция	Описание на видовете работи	Един. мярка	Коли-чество	Един. цена (лв)	Сума (лв)
1	2	3	4	5	6
	Тротоари и споделени пространства				
1	Тротоарни плочи 30/30/6 см	м2	**3 240,00**	46,34	150 141,60
2	Тактилни плочи модел "Стоп" 30/30/5 см	м2	**30,00**	43,47	1 304,10
3	Тактилни плочи модел "Линия" 40/40/5 см	м2	**55,00**	43,47	2 390,85
4	Пясъчно легло бетонови плочи 5 см	м3	**165,00**	38,45	6 344,25

	ЗАЩИТНИ ТРЪБИ И ЗАЩИТНИ ШАХТИ				
	Тръбна канална мрежа				
1	Трасиране на тръбна кабелна канална мрежа в равнинен терен	м	**789,00**	2,19	1 727,91
2	Направа изкоп със зариване 1,1/0,8 m - ръчно, върху съществуващи подземни комуникации	м	**699,00**	20,69	14 462,31
3	Направа изкоп със зариване 1,0/0,8 m - ръчно, върху съществуващи подземни комуникации	м	**87,00**	20,69	1 800,03
4	Подготовка подложка за полагане пластмасови тръби в изкоп и покриване с лента	м	**789,00**	15,25	12 032,25
5	Доставка и полагане на пластмасова гофрирана тръба KOPODUR KD09125 в готов изкоп	м	**2 178,00**	22,36	48 700,08
6	Доставка и полагане на пластмасова гофрирана тръба KOPODUR KD09175 в готов изкоп	м	**789,00**	26,75	21 105,75
7	Доставка и монтаж на тапа(заглушка на краища на тръби) за тръба KOPODUR KD09125	бр.	**30,00**	17,97	539,10
8	Доставка и монтаж на тапа(заглушка на краища на тръби) за тръба KOPODUR KD09175	бр.	**60,00**	20,58	1 234,80
9	Доставка и монтаж на реперни знаци с надпис Ел.тръба	бр.	**25,00**	47,02	1 175,50
10	Направа на кабелна шахта с размери 600/600/1200mm - бетонов капак	бр.	**13,00**	574,75	7 471,75

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията и техническата спецификация по процедурата.

Условията и поетитезадължения в настоящата оферта савалидни за срок от 170 (сто и седемдесет) календарни дни,считано от крайния срок за получаване на офертите.

Дата на издаване на офертата 30.09.2016

Име и фамилия: Николай Йосифов

Подпис и печат на оферента
(законен представител или надлежно упълномощено лице)