Образец 1

Наименование на оферента: "ЕВРОСИСТЕМ" ЕООД
Седалище и адрес на управление: гр. Кричим, ул. "Кирил и Методий" № 44
Булстат (ЕИК) номер: 160086706
Точен адрес за кореспонденция: гр. Кричим, ул. "Кирил и Методий" № 44
Телефон: 0897 995 400
Факс:
E-mail: evrosistem@abv.bg
Представлявано от Адем Османов Юсеинов

# ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ КЪМ ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на посочените видове дейности и работи предвидени в проекта и Вашата техническа спецификация за Строително-монтажни работи на защитени тръби и защитени шахти, положени в подземна инфраструктура при реконструкция и рехабилитация **на път PVD 1325 / III-866 / Стамболийски – Три Водици – граница Община Стамболийски – Пазарджик. Участък I – Стамболийски – Три Водици от km 0+000 до km 3+855. Участък II – Три Водици – граница Община Стамболийски – Пазарджик от km 0+000 до km 0+685** към покана за провеждане на пазарни консултации с предмет: „Строително-монтажни работи на защитени тръби и защитени шахти, положени в подземна инфраструктура при изпълнение на проект: „Реконструкция на път PVD 1325 / III-866 / Стамболийски – Три Водици – граница Община Стамболийски – Пазарджик. Участък I – Стамболийски – Три Водици от km 0+000 до km 3+855. Участък II – Три Водици – граница Община Стамболийски – Пазарджик от km 0+000 до km 0+685 и Реконструкция на общински път PDV 1323 / III - 866 / Стамболийски - Йоаким Груево - Граница общ. (Стамболийски - Перущица) - Перущица - Граница общ. (Перущица - Родопи) - Скобелево – Чурен – етапен участък от км 20+866 до км 21+946“.

1. **Описание на отделните видове дейности и работи:**

Първата шахта Ш1 на тръбната канална мрежа е в km 0+000 а последната Ш79 в km 3+855, между тях са разположени и останалите 77 шахти. Разстоянието между шахти Ш23 и Ш24 е 65м, а това между шахти Ш24 и Ш25 е 35м, по този начин при необходимост от Ш24 в бъдеще може да се развива тръбната канална мрежа. Аналогично е положението и при шахти Ш63 и Ш70. Разстоянието между Ш62 и Ш63 е 30м, а между шахти Ш78 и Ш79 е 45м. От Ш42 до Ш43 има 42м, като начина на полагане на тръбите в конзолата на тротоара на моста е подробно обясен в част Пътна. Всички останали шахти са на 50м една от друга.

**Общата дължина на трасето на новата слаботокова тръбна канална мрежа е 3855m.**

Проектираната тръбна канална мрежа ще бъде предназначена за изтегляне на съобщителни кабели и кабели за пренос на информация.

Ще се изпълни с 3бр двуслойни гофрирани (условно гъвкави) пластмасови тръби Ø75.

Тръбите за тръбна канална мрежа ще започват и завършват в кабелни шахти с бетонови капаци с размер 600/600/1200mm. Горният ръб на капаците трябва да е изравнен с проектното ниво на тротоара или другия терен, така че да не образуват препятствия при движение по банкета на пешеходци и велосипедисти. Предвидените кабелни шахти не са предназначени за монтаж в улични платна или други места, където е възможно да преминава автомобилен транспорт.

Дълбочината на полагане на тръбите директно в изкоп трябва да е 1м извън урбанизирани територии съгласно НАРЕДБА №3 за УЕУЕЛ.

На дъното на изкопа се полага 10 cm пясък, върху него се полагат тръбите, насипва се още 10cm пясък или чиста пръст без камъни и твърди предмети и се полага защитната пластмасова лента, след което изкопа се засипва с останалата пръст.

За предпазване на тръбите от механични повреди (счупвания) вследствие на преминаване на тежко товарни автомобили на пресичаните улици и пътните отклонения, се предвижда в тези участъци те да се защитят с бетонов кожух. Краищата на всяка тръба трябва да се обработят, така че те да не се наранява изолацията на кабелите при тяхното изтегляне.

След изтеглянето на кабели пространството между кабела и тръбата трябва да се запълни, а свободните (незаетите) тръби трябва да се запушат с оригинални капаци, които са предназначени за съответния диаметър на тръбата. Продуктите за уплътняването и на капаците трябва да имат клас на реакция на огън не по-нисък от А2 .

Препоръчително е на капаците на шахтите на тръбната канална мрежа да се постави трайно и вандалоустойчиво обозначение за типа на мрежата, към която принадлежи шахтата и кой е собственика на каналната мрежа. Тези надписи могат да се гравират по бетона при отливането на капаците или да се изработят от корозоустойчив дълготраен материал, който да се „вгради" в бетоновия капак.

Предвидените шахти са без дъно с цел да може да се дренира в почвата попадналата отвън вода. За изработването на шахтите са приложени необходимите чертежи. Препоръчително е шахтите и техните капаци да се изработват на полигон извън строежа. На местостроежа ще се направят необходимите изкопи за шахтите и същите ще се монтират в тях. Изграждане на кабелни шахти в тротоари и зелени площи е допустимо само по изключение, ако условията не позволяват монтирането на готови шахти. Всеки един такъв случай трябва да бъде одобрен от проектанта и предписан в заповедната книга по приетия ред.

2. **Организация за изпълнение на отделните видове дейности и работи в тяхната последователност:**

Изпълнението на СМР условно може да се раздели на следните етапи

1. **Първи Етап** – Мобилизация
2. **Втори Етап –** изкопни и монтажни работи
3. **Трети Етап –** обратно засипване и уплътняване, проби за уплътнение
4. **Четвърти Етап –** предаване на обекта

3. **Срок за изпълнение:** 165 /сто и шестдесет и пет/ календарни дни

Дата на издаване на офертата 30.

Име и фамилия: Адем Юсеинов

Подпис и печат на оферента
*(законен представител или надлежно упълномощено лице)*

Образец 2

Наименование на оферента: "ЕВРОСИСТЕМ" ЕООД
Седалище и адрес на управление: гр. Кричим, ул. "Кирил и Методий" № 44
Булстат (ЕИК) номер: 160086706
Точен адрес за кореспонденция: гр. Кричим, ул. "Кирил и Методий" № 44
Телефон: 0897 995 400
Факс:
E-mail: evrosistem@abv.bg
Представлявано от Адем Османов Юсеинов

# ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕКЪМ ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за изпълнение на посочените видове и дейности и работи, предвидени в проекта и Вашата техническа спецификация за Строително-монтажни работи на защитени тръби и защитени шахти, положени в подземна инфраструктура при реконструкция и рехабилитация **на път PVD 1325 / III-866 / Стамболийски – Три Водици – граница Община Стамболийски – Пазарджик. Участък I – Стамболийски – Три Водици от km 0+000 до km 3+855. Участък II – Три Водици – граница Община Стамболийски – Пазарджик от km 0+000 до km 0+685**къмпоканазапровежданенапазарниконсултации с предмет: „Реконструкция на път PVD 1325 / III-866 / Стамболийски – Три Водици – граница Община Стамболийски – Пазарджик. Участък I – Стамболийски – Три Водици от km 0+000 до km 3+855. Участък II – Три Водици – граница Община Стамболийски – Пазарджик от km 0+000 до km 0+685 и Реконструкция на общински път PDV 1323 / III - 866 / Стамболийски - Йоаким Груево - Граница общ. (Стамболийски - Перущица) - Перущица - Граница общ. (Перущица - Родопи) - Скобелево – Чурен – етапен участък от км 20+866 до км 21+946“.

Общата цена за изпълнение на предвидените СМР е в размер на 357 589,86лв. (триста петдесет и седем хиляди петстотин осемдесет и девет лева и осемдесет и шест стотинки) без ДДС или 429 107,83лв. (четиристотин двадесет и девет хиляди сто и седем лева и осемдесет и три стотинки) с вкл. ДДС.

Като неразделначасткъмнастоящата оферта прилагаме:

- Количествено-стойностна сметка

**КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА**
**за Защитни тръби и Защитени шахти**

| N | ВИД СМР | Единична мярка | Количество | Единична цена в (BGN) без ДДС | Стойност в (BGN) без ДДС |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **ЗАЩИТНИ ТРЪБИ И ЗАЩИТНИ ШАХТИ** | | | | |
| | **Тръбна канална мрежа** | | | | |
| 1 | Трасиране на тръбна кабелна канална мрежа в разнине терен | m | 3 855,00 | 1,27 | 4 895,85 |
| 2 | Направа изкоп със зариване 1,2/0,6 m | m | 3 855,00 | 15,06 | 58 056,30 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Направа на бетонов кожух на кабелна тръбна канална мрежа - бетон Б15 | $m^3$ | 3,60 | 132,65 | 477,54 |
| 4 | Подготовка подложка за полагане пластмасови тръби в изкоп и покриване с лента | m | 3 855,00 | 1,59 | 6 129,45 |
| 5 | Доставка и полагане на дзащитни PVC тръби Ø75 в готов изкоп | m | 12 000,00 | 20,16 | 241 920,00 |
| 6 | Направа на бетонна кабелна шахта с капаци с размери 600/600/1200mm | бр. | 79,00 | 583,68 | 46 110,72 |

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията и техническата спецификация по процедурата.

Условията и поетитезадължения в настоящата оферта савалидни за срок от 150 (сто и петдесет) календарни дни,считано от крайния срок за получаване на офертите.

Дата на издаване на офертата 30.09.2025

Име и фамилия: Адем Юсеинов

Подпис и печат на оферента
*(законен представител или надлежно упълномощено лице)*

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

# УДОСТОВЕРЕНИЕ

**№ I – TV 012795**

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

*Строител:* ЕВРОСИСТЕМ ЕООД
*Седалище и адрес на управление:* 4220 Кричим, ул."Кирил и Методий" №44
*Представляващ:* Адем Османов Юсеинов
*ЕИК:* 160086706

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0579/02.10.2013 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

• ПЪРВА ГРУПА • – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

• СТРОЕЖИ ОТ ТРЕТА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ • ( с изключение на тези по чл. 5, ал. 6, т. 1.4.4 и т. 1.5.6)

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда [illegible] професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № I – TV 03

*Строител:* ЕВРОСИСТЕМ ЕООД

ЕИК: 160086706

НАСТОЯЩИЯТ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

№ I - TV 012795.

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА: 30.09.2016

*Председател на комисията:*

*•София • 2015 •*

*/доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ/*

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: _____
*(доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ)*

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС: _____
*(инж. Светослав ГЛОСОВ)*

Настоящото удостоверение е невалидно без приложения талон с указан срок.

Вярно с оригинала

Образец 1

Наименование на оферента: "ЕВРОСИСТЕМ" ЕООД
Седалище и адрес на управление: гр. Кричим, ул. "Кирил и Методий" № 44
Булстат (ЕИК) номер: 160086706
Точен адрес за кореспонденция: гр. Кричим, ул. "Кирил и Методий" № 44
Телефон: 0897 995 400
Факс:
E-mail: evrosistem@abv.bg
Представлявано от Адем Османов Юсеинов

# ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ КЪМ ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на посочените видове дейности и работи предвидени в проекта и Вашата техническа спецификация за Строително-монтажни работи на защитени тръби и защитени шахти, положени в подземна инфраструктура при реконструкция и рехабилитация **на общински път PDV 1323 / III - 866 / Стамболийски - Йоаким Груево - Граница общ. (Стамболийски - Перущица) - Перущица - Граница общ. (Перущица - Родопи) - Скобелево – Чурен – етапен участък от км 20+866 до км 21+946** към покана за провеждане на пазарни консултации с предмет: „Строително-монтажни работи на защитени тръби и защитени шахти, положени в подземна инфраструктура при изпълнение на проект: „Реконструкция на път PVD 1325 / III-866 / Стамболийски – Три Водици – граница Община Стамболийски – Пазарджик. Участък I – Стамболийски – Три Водици от km 0+000 до km 3+855. Участък II – Три Водици – граница Община Стамболийски – Пазарджик от km 0+000 до km 0+685 и Реконструкция на общински път PDV 1323 / III - 866 / Стамболийски - Йоаким Груево - Граница общ. (Стамболийски - Перущица) - Перущица - Граница общ. (Перущица - Родопи) - Скобелево – Чурен – етапен участък от км 20+866 до км 21+946“.

1. **Описание на отделните видове дейности и работи:**

Предвижда се полагане на тръбна канална мрежа и тротоарна настилка в участъка от пътя попадащ в регулационните граници на гр.Стамболийски от км.+21+946 до км.21+440 и полагане на тръбна канална мрежа в участъка от пътя попадащ извън регулационните граници на гр.Стамболийски от км.+21+440 до км.20+866

Проектираната тръбна канална мрежа ще бъде предназначена за изтегляне на съобщителни кабели и кабели за пренос на информация.

Ще се изпълни с 2бр гофрирани тръби KOPODUR KD09125 + 1бр. Гофрирана тръба KOPODUR KD09175

Дълбочината на полагане на тръбите директно в изкоп трябва да е 1м извън урбанизирани територии съгласно НАРЕДБА №3 за УЕУЕЛ.

На дъното на изкопа се полага 10cm пясък, върху него се полагат тръбите, насипва се още 10cm пясък или чиста пръст без камъни и твърди предмети над горен ръб тръба и се полага защитната пластмасова лента, след което изкопа се засипва с останалата пръст.

Краищата на всяка тръба се обработват, така че те да не се наранява изолацията на кабелите при тяхното изтегляне.

Тръби се запушат с оригинални капаци, които са предназначени за съответния диаметър на тръбата.

Тръбите започват и завършват в реперни знаци 30/30cm с надпис "ел.тръба". Горният ръб на реперните знаци е изравнен с проектното ниво на тротоара или другия терен, в който те са разположени, така че те да не образуват препятствия при движение по тротоарите на пешеходци и велосипедисти.

## 2. Организация за изпълнение на отделните видове дейности и работи в тяхната последователност:

Изпълнението на СМР условно може да се раздели на два етапа

Етап 1 Полагане на тръбна канална мрежа и тротоарна настилка в участъка от пътя попадащ в регулационните граници на гр.Стамболийски от км.+21+946 до км.21+440

Етап 2 Полагане на тръбна канална мрежа в участъка от пътя попадащ извън регулационните граници на гр.Стамболийски от км.+21+440 до км.20+866

**Етап 1**

Предвидените в настоящия проект защитни пластмасови тръби са предназначени за изтегляне в бъдеще на кабели средно напрежение (СрН), кабели ниско напрежение(НН), съобщителни кабели и кабели за пренос на информация.

Ще бъдат положени твърди гофрирани тръби тип KOPODUR с външен гофриран слой от HDPE и вътрешен гладък слой от HDPE. Защитните тръби във всички участъци ще бъдат както следва:

2бр. PVC тръба KOPODUR KD09125 + 1бр. PVC тръба KOPODUR KD09175.

Пластмасовите тръби ще бъдат положени в изкоп на дълбочина съответно:

> височина горен ръб тръба 1,1m под пътното платно /кота повърхност/ при напречно пресичане на път 86212 от km20+045 до кт22+430 с.Йоаким Груево - гр.Стамболийски /етапен участък от 20+ 866 до km21 +946/- по приложен детайл

> височина горен ръб тръба 1 m под пътното платно /кота повърхност/ при надлъжно пресичане на отклоненията от пътя /по приложен детайл/

„Навлизането„ на тръбите в тротоара ще бъде от 0,5m до 0,8m.

Дълбочините на полагане на тръбите са съобразени с изискванията на НАРЕДБА № 8 от 28.07.1999г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места.

Тръбите ще започват и завършват в реперни знаци 30/30cm с надпис "ел.тръба". Горният ръб на реперните знаци трябва да е изравнен с проектното ниво на тротоара или другия терен, в който те са разположени, така че те да не образуват препятствия при движение по тротоарите на пешеходци и велосипедисти.

С полагането на новите защитни пластмасови тръби ще се осигури възможност за изтегляне на кабели без да е необходимо разкъртване на пътни настилки и разкопаване на същите.

Защитните тръби ще се запушат с оригинални капаци, които са предназначени за съответния диаметър на тръбата. Продуктите за уплътняването и на капаците трябва да имат клас на реакция на огън не по-нисък от А2.

В участъка от пътя попадащ в регулационните граници на гр.Стамболийски е ще се изпълнени тротоарна настилка с широчина 3 m, съобразена с регулационния план на гр.Стамболийски и класа на пътя /улицата/ – IV клас.

**Етап 2**

Първата шахта на тръбната канална мрежа ще бъде в km 21+440 северно от отводнителният канал а последната ще бъде в km 20+66 между тях са разположени и останалите 11 шахти. Разстоянието между шахтите ще бъде 50м.

**3. Срок за изпълнение:** 165 /сто и шестдесет и пет/ календарни дни

Дата на издаване на офертата 30.08.2018

Име и фамилия: Адем Юсеинов

Подпис и печат на оферента
*(законен представител или надлежно упълномощено лице)*

Образец 2

Наименование на оферента: "ЕВРОСИСТЕМ" ЕООД
Седалище и адрес на управление: гр. Кричим, ул. "Кирил и Методий" № 44
Булстат (ЕИК) номер: 160086706
Точен адрес за кореспонденция: гр. Кричим, ул. "Кирил и Методий" № 44
Телефон: 0897 995 400
Факс:
E-mail: evrosistem@abv.bg
Представлявано от Адем Османов Юсеинов

# ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕКЪМ ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за изпълнение на посочените видове и дейности и работи, предвидени в проекта и Вашата техническа спецификация за Строително-монтажни работи на защитени тръби и защитени шахти, положени в подземна инфраструктура при реконструкция и рехабилитация **на общински път PDV 1323 / III - 866 / Стамболийски - Йоаким Груево - Граница общ. (Стамболийски - Перущица) - Перущица - Граница общ. (Перущица - Родопи) - Скобелево – Чурен – етапен участък от км 20+866 до км 21+946"** към покана за провеждане на пазарни консултации с предмет: „Реконструкция на път PVD 1325 / III-866 / Стамболийски – Три Водици – граница Община Стамболийски – Пазарджик. Участък I – Стамболийски – Три Водици от km 0+000 до km 3+855. Участък II – Три Водици – граница Община Стамболийски – Пазарджик от km 0+000 до km 0+685 и Реконструкция на общински път PDV 1323 / III - 866 / Стамболийски - Йоаким Груево - Граница общ. (Стамболийски - Перущица) - Перущица - Граница общ. (Перущица - Родопи) - Скобелево – Чурен – етапен участък от км 20+866 до км 21+946".

Общата цена за изпълнение на предвидените СМР е в размер на 275 312,98лв. (двеста и седемдесет и пет хиляди триста и дванадесет лева и деветдесет и осем стотинки) без ДДС или 330 375,58лв. (триста и тридесет хиляди триста седемдесет и пет лева и петдесет и осем) с вкл. ДДС.

Като неразделначасткъмнастоящата оферта прилагаме:

- Количествено-стойностна сметка

## КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
## за Тротоарна настилка и Защитни тръби и Защитени шахти

| Клауза и Позиция | Описание на видовете работи | Един. мярка | Коли-чество | Един. цена (лв) | Сума (лв) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **Тротоари и споделени пространства** | | | | |
| 1 | Тротоарни плочи 30/30/6 см | м2 | **3 240,00** | 47,18 | 152 863,20 |
| 2 | Тактилни плочи модел "Стоп" 30/30/5 см | м2 | **30,00** | 44,25 | 1 327,50 |
| 3 | Тактилни плочи модел "Линия" 40/40/5 см | м2 | **55,00** | 44,25 | 2 433,75 |
| 4 | Пясъчно легло бетонови плочи 5 см | м3 | **165,00** | 39,14 | 6 458,10 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ЗАЩИТНИ ТРЪБИ И ЗАЩИТНИ ШАХТИ** | | | | |
| | **Тръбна канална мрежа** | | | | |
| 1 | Трасиране на тръбна кабелна канална мрежа в равнинен терен | м | **789,00** | 2,23 | 1 759,47 |
| 2 | Направа изкоп със зариване 1,1/0,8 m - ръчно, върху съществуващи подземни комуникации | м | **699,00** | 21,06 | 14 720,94 |
| 3 | Направа изкоп със зариване 1,0/0,8 m - ръчно, върху съществуващи подземни комуникации | м | **87,00** | 21,06 | 1 832,22 |
| 4 | Подготовка подложка за полагане пластмасови тръби в изкоп и покриване с лента | м | **789,00** | 15,53 | 12 253,17 |
| 5 | Доставка и полагане на пластмасова гофрирана тръба KOPODUR KD09125 в готов изкоп | м | **2 178,00** | 22,76 | 49 571,28 |
| 6 | Доставка и полагане на пластмасова гофрирана тръба KOPODUR KD09175 в готов изкоп | м | **789,00** | 27,23 | 21 484,47 |
| 7 | Доставка и монтаж на тапа(заглушка на краища на тръби) за тръба KOPODUR KD09125 | бр. | **30,00** | 18,29 | 548,70 |
| 8 | Доставка и монтаж на тапа(заглушка на краища на тръби) за тръба KOPODUR KD09175 | бр. | **60,00** | 20,95 | 1 257,00 |
| 9 | Доставка и монтаж на реперни знаци с надпис Ел.тръба | бр. | **25,00** | 47,87 | 1 196,75 |
| 10 | Направа на кабелна шахта с размери 600/600/1200mm - бетонов капак | бр. | **13,00** | 585,11 | 7 606,43 |

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията и техническата спецификация по процедурата.

Условията и поетитезадължения в настоящата оферта савалидни за срок от 150 (сто и петдесет) календарни дни,считано от крайния срок за получаване на офертите.

Дата на издаване на офертата 30.09.2016

Име и фамилия: Адем Юсеинов

Подпис и печат на оферента
*(законен представител или надлежно упълномощено лице)*