Образец 1

Наименование на оферента: „ВИП – 2004” ЕООД
Седалище и адрес на управление: гр. Банско, ул. „Сливница” №3
Булстат (ЕИК) номер: 101669792
Точен адрес за кореспонденция: гр. Банско, ул. „Сливница” №3
Телефон: 0886 686 869
Факс: ……..
E-mail: vip_eood@abv.bg
Представлявано от Константин Георгиев Обецанов

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ КЪМ ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на посочените видове дейности и работи предвидени в проекта и Вашата техническа спецификация за Строително-монтажни работи на защитени тръби и защитени шахти, положени в подземна инфраструктура при реконструкция и рехабилитация **на път PVD 1325 / III-866 / Стамболийски – Три Водици – граница Община Стамболийски – Пазарджик. Участък I – Стамболийски – Три Водици от km 0+000 до km 3+855. Участък II – Три Водици – граница Община Стамболийски – Пазарджик от km 0+000 до km 0+685** към покана за провеждане на пазарни консултации с предмет: „Строително-монтажни работи на защитени тръби и защитени шахти, положени в подземна инфраструктура при изпълнение на проект: „Реконструкция на път PVD 1325 / III-866 / Стамболийски – Три Водици – граница Община Стамболийски – Пазарджик. Участък I – Стамболийски – Три Водици от km 0+000 до km 3+855. Участък II – Три Водици – граница Община Стамболийски – Пазарджик от km 0+000 до km 0+685 и Реконструкция на общински път PDV 1323 / III - 866 / Стамболийски - Йоаким Груево - Граница общ. (Стамболийски - Перущица) - Перущица - Граница общ. (Перущица - Родопи) - Скобелево – Чурен – етапен участък от км 20+866 до км 21+946“.

1. **Описание на отделните видове дейности и работи:**

Първата шахта Ш1 на тръбната канална мрежа е в km 0+000 а последната Ш79 в km 3+855, между тях са разположени и останалите 77 шахти. Разстоянието между шахти Ш23 и Ш24 е 65м, а това между шахти Ш24 и Ш25 е 35м, по този начин при необходимост от Ш24 в бъдеще може да се развива тръбната канална мрежа. Аналогично е положението и при шахти Ш63 и Ш70. Разстоянието между Ш62 и Ш63 е 30м, а между шахти Ш78 и Ш79 е 45м. От Ш42 до Ш43 има 42м, като начина на полагане на тръбите в конзолата на тротоара на моста е подробно обясен в част Пътна. Всички останали шахти са на 50м една от друга.

Общата дължина на трасето на новата слаботокова тръбна канална мрежа е 3855m.

Проектираната тръбна канална мрежа ще бъде предназначена за изтегляне на съобщителни кабели и кабели за пренос на информация.

Ще се изпълни с 3бр двуслойни гофрирани (условно гъвкави) пластмасови тръби Ø75.

Тръбите за тръбна канална мрежа ще започват и завършват в кабелни шахти с бетонови капаци с размер 600/600/1200mm. Горният ръб на капаците трябва да е изравнен с проектното ниво на тротоара или другия терен, така че да не образуват препятствия при движение по банкета на пешеходци и велосипедисти. Предвидените кабелни шахти не са предназначени за монтаж в улични платна или други места, където е възможно да преминава автомобилен транспорт.

Дълбочината на полагане на тръбите директно в изкоп трябва да е 1м извън урбанизирани територии съгласно НАРЕДБА №3 за УЕУЕЛ.

На дъното на изкопа се полага 10 cm пясък, върху него се полагат тръбите, насипва се още 10cm пясък или чиста пръст без камъни и твърди предмети и се полага защитната пластмасова лента, след което изкопа се засипва с останалата пръст.

За предпазване на тръбите от механични повреди (счупвания) вследствие на преминаване на тежко товарни автомобили на пресичаните улици и пътните отклонения, се предвижда в тези участъци те да се защитят с бетонов кожух. Краищата на всяка тръба трябва да се обработят, така че те да не се наранява изолацията на кабелите при тяхното изтегляне.

След изтеглянето на кабели пространството между кабела и тръбата трябва да се запълни, а свободните (незаетите) тръби трябва да се запушат с оригинални капаци, които са предназначени за съответния диаметър на тръбата. Продуктите за уплътняването и на капаците трябва да имат клас на реакция на огън не по-нисък от А2 .

Препоръчително е на капаците на шахтите на тръбната канална мрежа да се постави трайно и вандалоустойчиво обозначение за типа на мрежата, към която принадлежи шахтата и кой е собственика на каналната мрежа. Тези надписи могат да се гравират по бетона при отливането на капаците или да се изработят от корозоустойчив дълготраен материал, който да се „вгради" в бетоновия капак.

Предвидените шахти са без дъно с цел да може да се дренира в почвата попадналата отвън вода. За изработването на шахтите са приложени необходимите чертежи. Препоръчително е шахтите и техните капаци да се изработват на полигон извън строежа. На местостроежа ще се направят необходимите изкопи за шахтите и същите ще се монтират в тях. Изграждане на кабелни шахти в тротоари и зелени площи е допустимо само по изключение, ако условията не позволяват монтирането на готови шахти. Всеки един такъв случай трябва да бъде одобрен от проектанта и предписан в заповедната книга по приетия ред.

2. Организация за изпълнение на отделните видове дейности и работи в тяхната последователност:

1. **Първи Етап** (Мобилизация) – той включва:

1.1. Осигуряване и оборудване на офис на изпълнителя;

1.2. Осигуряване на складова база за Изпълнителя за съхранение на доставени материали и оборудване, съгласно изискванията на производителите за складиране на материали;

1.3. Осигуряване на площадка за претоварване на инертни материали;

1.4. Осигуряване на квартири за ръководния и изпълнителски състав;

1.5. Представяне на Възложителя на копие от валидни застрахователни полици;

1.6. Даване на строителна линия и ниво и подписване на протокол 2а;

1.7. Заверка на заповедна книга;

1.8. Определяне на координатори по безопастност и здраве;

1.9. Изготвяне на информационни табели, съгласно чл.13 от ЗБУТ и монтаж на определените от Възложителя места;

1.10. Осигуряване и подписване на договори с акредитирани лаборатории за изпитвания на уплътнение на строителни почви,;

1.11. Посещение на производствените бази за запознаване с процедурите по качество на производителите, уточняване на конкретните изисквания за обекта, договаряне и подписване на договори;

1.12. Подписване на договори с доставчиците на основни материали и изготвяне на график за доставка;

1.13. Подписване на договор за охрана на складовата база;

1.14. Уточняване с Възложителя на местата за депониране на земни маси, стр. отпадъци и др. и получаване на разрешение за използването им;

1.15. Искане и получаване на разрешение за почистване от храсти и саморасла растителност в участъци, където това е необходимо;

1.16. Оглед на трасето съвместно с представители на общината и съставяне на протоколи, придружени със снимки за състоянието на настилките или тревните площи преди започване на строителството;

1.17. Работна среща с проектантите и уточняване на изискванията им;

1.18. Среща с експлоатационните предприятия и запознаване със съществуващите съоръжения и проводи на техническата инфраструктура в района на извършване на строително-монтажните работи;

1.19. Отлагане върху терена, съгласно изискванията на ЗУТ на трасето и подписване на Протоколи образец 5;

1.20. Обхождане на обекта и запознаване на техническите ръководители с обема и обхвата на работите;

1.21. Пристигане на работния персонал до обекта, настаняване и запознаването му със спецификата на работа и конкретните условия, подробен оглед на строителната площадка и инструктаж по ЗБУТ

1.22. Доставка на първите количества материали.

2. **Втори Етап** (изкоп, монтаж,) – той включва:

2.1. Изкопи на отвал или транспорт, извозване на излишни земни маси до депо;

2.2. Полагане на пясъчна възглавница;

2.3. Монтаж на тръби;

2.4. Изграждане на шахти;

2.5. Съставяне и подписване на документи по Наредба №3

3. **Трети Етап** (обратно засипване и уплътняване, проби за уплътнение) – той включва:

3.1. Обратно засипване на изкопа на пластове;

3.2. Уплътняване на пластовете с трамбовка;

3.3. Периодично взимане на проби за доказване уплътнение на строителните почви.

3.4. Съставяне и подписване на документи по Наредба №3

4. **Четвърти Етап** (предаване) – той включва:

4.1. Описване и окомплектоване на всички документи;

4.2. Подписване на Протокол образец 15;

4.3. Изготвяне от строителния надзор на Окончателен доклад и технически паспорт на строежа;

4.4. Окомплектоване и подаване на документи за назначаване на Държавна приемателна комисия;

4.5. Проверка от Държавната приемателна комисия и подписване на Протокол Образец 16;

4.6. Издаване на разрешение за ползване;

4.7. Гаранционен период;

3. **Срок за изпълнение:** 150 /сто и петдесет/ календарни дни

Дата на издаване на офертата 30.03.2016

Име и фамилия: Константин Обецанов

Подпис и печат на оферента
(законен представител или надлежно упълномощено лице)

Образец 2

Наименование на оферента: „ВИП – 2004” ЕООД
Седалище и адрес на управление: гр. Банско, ул. „Сливница” №3
Булстат (ЕИК) номер: 101669792
Точен адрес за кореспонденция: гр. Банско, ул. „Сливница” №3
Телефон: 0886 686 869
Факс: ……..
E-mail: vip_eood@abv.bg
Представлявано от Константин Георгиев Обецанов

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕКЪМ ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за изпълнение на посочените видове и дейности и работи, предвидени в проекта и Вашата техническа спецификация за Строително-монтажни работи на защитени тръби и защитени шахти, положени в подземна инфраструктура при реконструкция и рехабилитация **на път PVD 1325 / III-866 / Стамболийски – Три Водици – граница Община Стамболийски – Пазарджик. Участък I – Стамболийски – Три Водици от km 0+000 до km 3+855. Участък II – Три Водици – граница Община Стамболийски – Пазарджик от km 0+000 до km 0+685**къмпоканазапровежданенапазарниконсултации с предмет: „Реконструкция на път PVD 1325 / III-866 / Стамболийски – Три Водици – граница Община Стамболийски – Пазарджик. Участък I – Стамболийски – Три Водици от km 0+000 до km 3+855. Участък II – Три Водици – граница Община Стамболийски – Пазарджик от km 0+000 до km 0+685 и Реконструкция на общински път PDV 1323 / III - 866 / Стамболийски - Йоаким Груево - Граница общ. (Стамболийски - Перущица) - Перущица - Граница общ. (Перущица - Родопи) - Скобелево – Чурен – етапен участък от км 20+866 до км 21+946“.

Общата цена за изпълнение на предвидените СМР е в размер на **337 049,50лв.** (триста тридесет и седем хиляди четирдесет и девет лева и петдесет стотинки) без ДДС или **404 459,40лв.** (четиристотин и четири хиляди четиристотин петдесет и девет лева и четирдесет стотинки) с вкл. ДДС.

Като неразделначасткъмнастоящата оферта прилагаме:

- Количествено-стойностна сметка

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
за Защитни тръби и Защитени шахти

N	ВИД СМР	Единична мярка	Количество	Единична цена в (BGN) без ДДС	Стойност в (BGN) без ДДС
1	2	3	4	5	6
	ЗАЩИТНИ ТРЪБИ И ЗАЩИТНИ ШАХТИ				
	Тръбна канална мрежа				
1	Трасиране на тръбна кабелна канална мрежа в разнине терен	m	3 855,00	1,20	4 626,00
2	Направа изкоп със зариване 1,2/0,6 m	m	3 855,00	14,20	54 741,00

3	Направа на бетонов кожух на кабелна тръбна канална мрежа - бетон Б15	m^3	3,60	125,00	450,00
4	Подготовка подложка за полагане пластмасови тръби в изкоп и покриване с лента	m	3 855,00	1,50	5 782,50
5	Доставка и полагане на дзащитни PVC тръби Ø75 в готов изкоп	m	12 000,00	19,00	228 000,00
6	Направа на бетонна кабелна шахта с капаци с размери 600/600/1200mm	бр.	79,00	550,00	43 450,00

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията и техническата спецификация по процедурата.

Условията и поетитезадължения в настоящата оферта савалидни за срок от 180 (сто и осемдесет) календарни дни,считано от крайния срок за получаване на офертите.

Дата на издаване на офертата 30.09.2016

Име и фамилия: Константин Обецанов

Подпис и печат на оферента
(законен представител или надлежно упълномощено лице)

Образец 1

Наименование на оферента: „ВИП – 2004” ЕООД
Седалище и адрес на управление: гр. Банско, ул. „Сливница” №3
Булстат (ЕИК) номер: 101669792
Точен адрес за кореспонденция: гр. Банско, ул. „Сливница” №3
Телефон: 0886 686 869
Факс: .....
E-mail: vip_eood@abv.bg
Представлявано от Константин Георгиев Обецанов

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ КЪМ ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на посочените видове дейности и работи предвидени в проекта и Вашата техническа спецификация за Строително-монтажни работи на защитени тръби и защитени шахти, положени в подземна инфраструктура при реконструкция и рехабилитация **на общински път PDV 1323 / III - 866 / Стамболийски - Йоаким Груево - Граница общ. (Стамболийски - Перущица) - Перущица - Граница общ. (Перущица - Родопи) - Скобелево – Чурен – етапен участък от км 20+866 до км 21+946** към покана за провеждане на пазарни консултации с предмет: „Строително-монтажни работи на защитени тръби и защитени шахти, положени в подземна инфраструктура при изпълнение на проект: „Реконструкция на път PVD 1325 / III-866 / Стамболийски – Три Водици – граница Община Стамболийски – Пазарджик. Участък I – Стамболийски – Три Водици от km 0+000 до km 3+855. Участък II – Три Водици – граница Община Стамболийски – Пазарджик от km 0+000 до km 0+685 и Реконструкция на общински път PDV 1323 / III - 866 / Стамболийски - Йоаким Груево - Граница общ. (Стамболийски - Перущица) - Перущица - Граница общ. (Перущица - Родопи) - Скобелево – Чурен – етапен участък от км 20+866 до км 21+946“.

1. Описание на отделните видове дейности и работи:

Предвижда се полагане на тръбна канална мрежа и тротоарна настилка в участъка от пътя попадащ в регулационните граници на гр.Стамболийски от км.+21+946 до км.21+440 и полагане на тръбна канална мрежа в участъка от пътя попадащ извън регулационните граници на гр.Стамболийски от км.+21+440 до км.20+866

Проектираната тръбна канална мрежа ще бъде предназначена за изтегляне на съобщителни кабели и кабели за пренос на информация.

Ще се изпълни с 2бр гофрирани тръби KOPODUR KD09125 + 1бр. Гофрирана тръба KOPODUR KD09175

Дълбочината на полагане на тръбите директно в изкоп трябва да е 1м извън урбанизирани територии съгласно НАРЕДБА №3 за УЕУЕЛ.

На дъното на изкопа се полага 10cm пясък, върху него се полагат тръбите, насипва се още 10cm пясък или чиста пръст без камъни и твърди предмети над горен

ръб тръба и се полага защитната пластмасова лента, след което изкопа се засипва с останалата пръст.

Краищата на всяка тръба се обработват, така че те да не се наранява изолацията на кабелите при тяхното изтегляне.

Тръби се запушат с оригинални капаци, които са предназначени за съответния диаметър на тръбата.

Тротоарна настилка

Тротоарните плочи се нареждат върху пясъчна подложка с деб. 5 см., уплътнена с ръчна трамбовка. Нареждането се извършва в редове, започвайки от бордюра, като се съблюдават равността, праволинейността на редовете и правилната връзка на фугите. При нареждането на плочите между тях се остават фуги с ширина 5 мм, които се запълват с цименто-пясъчен разтвор. На разстояние не по-голямо от 4,5м се оставят и напречни разширителни фуги с ширина 15 мм, които се запълват с асфалтова паста след свързването на цименто-варовия и цименто-пясъчния разтвор.

Земни работи

При изпълнение на земни работи трябва да се спазват:

Проектът с предвидените в него технологии за изпълнение на работите.

Техническата спецификация.

Организацията на строителството включително и предвидената организация на движението през време на извършването на работите.

Преди започване на земни работа, освен да са изпълнени условията на договора и преди да е предадена строителната площадка с Акт 2а, се изискват и разрешения за различните видове строителство, места за временни депа и рекултивация:

Опис на дърветата, които ще бъдат запазени и съответните защитни мероприятия.

Трайно геодезично очертаване на осите и геометричните контури в зоните на изкопните н насипни работи, трасетата на временните пътища и други съоръжения предвидени в проекта.

Изграждане на предпазни заграждения и предупредителна сигнализация.

Отстраняване и извозване по предназначение на плодородния почвен слой или неговото депониране и съхранение.

Не се допуска извършване на земни работи при разрушени трайни маркировъчни знаци до пълното им възстановяване.

Предпазните заграждения и предупредителна сигнализация се изграждат в съответствие с проекта и разпоредбите по организация на движението по време на строителството.

Контролът при изпълнение на изкопи включва проверка за:

- завършването на всички работи, предшестващи започването на изкопите съгласно проекта .

- спазването на технологичните изисквания в проекта, на правилата по безопасност на труда при изпълнението на работите.

- спазването на проектните изисквания по отношение на временните и окончателни откоси и контурите на изкопа.

Спазването на определените в проекта технологични изисквания, на правилата по безопасност на труда по време на изпълнението на изкопите се установява с:

- Екзекутивни чертежи на извършените изкопи с нанесени точни данни за геоложките породи, наклони на пластовете, установени пукнатини и настъпили изменения в инженерно -геоложките и хидрогеоложки условия при извършването на изкопите.

- Протокол за установяване на различия между проекта и инженерно -геоложките проучвания на земната или скална основа в случаите когато са констатирани такива различия.

Контрол за спазване на проектните изисквания относно временни и окончателни откоси и контурите на изкопите.

Контролът за достигане на проектните коти на дъното на изкопа включва проверки за:

- Отстраняването на защитния слой в дъното на изкопа съгласно изискванията на проекта

Контрол при изпълнение на насипи

> Контролът при изпълнение на насипи включва проверки за:

- Извършването съгласно проекта на всички работи предшестващи започването на насипите.

- Спазването на проектните изисквания, на правилата по безопасността на труда при изпълнение на строително -монтажни работи и правилата за приемане на земната основа.

- Не се допуска започване на насипни работи без да е представен акт за завършени предходни работи.

2. **Организация за изпълнение на отделните видове дейности и работи в тяхната последователност:**
3. **Първи Етап** (Мобилизация) – той включва:
    1. Осигуряване и оборудване на офис на изпълнителя;
    2. Осигуряване на складова база за Изпълнителя за съхранение на доставени материали и оборудване, съгласно изискванията на производителите за складиране на материали;
    3. Осигуряване на площадка за претоварване на инертни материали;

4. Осигуряване на квартири за ръководния и изпълнителски състав;
5. Представяне на Възложителя на копие от валидни застрахователни полици;
6. Даване на строителна линия и ниво и подписване на протокол 2а;
7. Заверка на заповедна книга;
8. Определяне на координатори по безопастност и здраве;
9. Изготвяне на информационни табели, съгласно чл.13 от ЗБУТ и монтаж на определените от Възложителя места;
10. Осигуряване и подписване на договори с акредитирани лаборатории за изпитвания на уплътнение на строителни почви,;
11. Посещение на производствените бази за запознаване с процедурите по качество на производителите, уточняване на конкретните изисквания за обекта, договаряне и подписване на договори;
12. Подписване на договори с доставчиците на основни материали и изготвяне на график за доставка;
13. Подписване на договор за охрана на складовата база;
14. Уточняване с Възложителя на местата за депониране на земни маси, стр. отпадъци и др. и получаване на разрешение за използването им;
15. Искане и получаване на разрешение за почистване от храсти и саморасла растителност в участъци, където това е необходимо;
16. Оглед на трасето съвместно с представители на общината и съставяне на протоколи, придружени със снимки за състоянието на настилките или тревните площи преди започване на строителството;
17. Работна среща с проектантите и уточняване на изискванията им;
18. Среща с експлоатационните предприятия и запознаване със съществуващите съоръжения и проводи на техническата инфраструктура в района на извършване на строително-монтажните работи;
19. Отлагане върху терена, съгласно изискванията на ЗУТ на трасето и подписване на Протоколи образец 5;
20. Обхождане на обекта и запознаване на техническите ръководители с обема и обхвата на работите;
21. Пристигане на работния персонал до обекта, настаняване и запознаването му със спецификата на работа и конкретните условия, подробен оглед на строителната площадка и инструктаж по ЗБУТ
22. Доставка на първите количества материали.

4. **Втори Етап** (изкоп, монтаж,) – той включва:

1. Изкопи на отвал или транспорт, извозване на излишни земни маси до депо;
2. Полагане на пясъчна възглавница;
3. Монтаж на тръби;
4. Изграждане на шахти;
5. Съставяне и подписване на документи по Наредба №3

5. **Трети Етап** (обратно засипване и уплътняване, проби за уплътнение) – той включва:
   1. Обратно засипване на изкопа на пластове;
   2. Уплътняване на пластовете с трамбовка;
   3. Периодично взимане на проби за доказване уплътнение на строителните почви.
   4. Съставяне и подписване на документи по Наредба №3
6. **Четвърти Етап** (предаване) – той включва:
   1. Описване и окомплектоване на всички документи;
   2. Подписване на Протокол образец 15;
   3. Изготвяне от строителния надзор на Окончателен доклад и технически паспорт на строежа;
   4. Окомплектоване и подаване на документи за назначаване на Държавна приемателна комисия;
   5. Проверка от Държавната приемателна комисия и подписване на Протокол Образец 16;
   6. Издаване на разрешение за ползване;
   7. Гаранционен период;

3. Срок за изпълнение: 150 /сто и петдесет/ календарни дни

Дата на издаване на офертата 30.09.2016

Име и фамилия: Константин Обеданов

Подпис и печат на оферента
(законен представител или надлежно упълномощено лице)

Образец 2

Наименование на оферента: „ВИП – 2004” ЕООД
Седалище и адрес на управление: гр. Банско, ул. „Сливница” №3
Булстат (ЕИК) номер: 101669792
Точен адрес за кореспонденция: гр. Банско, ул. „Сливница” №3
Телефон: 0886 686 869
Факс: ……..
E-mail: vip_eood@abv.bg
Представлявано от Константин Георгиев Обецанов

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕКЪМ ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за изпълнение на посочените видове и дейности и работи, предвидени в проекта и Вашата техническа спецификация за Строително-монтажни работи на защитени тръби и защитени шахти, положени в подземна инфраструктура при реконструкция и рехабилитация **на общински път PDV 1323 / III - 866 / Стамболийски - Йоаким Груево - Граница общ. (Стамболийски - Перущица) - Перущица - Граница общ. (Перущица - Родопи) - Скобелево – Чурен – етапен участък от км 20+866 до км 21+946“** към покана за провеждане на пазарни консултации с предмет: „Реконструкция на път PVD 1325 / III-866 / Стамболийски – Три Водици – граница Община Стамболийски – Пазарджик. Участък I – Стамболийски – Три Водици от km 0+000 до km 3+855. Участък II – Три Водици – граница Община Стамболийски – Пазарджик от km 0+000 до km 0+685 и Реконструкция на общински път PDV 1323 / III - 866 / Стамболийски - Йоаким Груево - Граница общ. (Стамболийски - Перущица) - Перущица - Граница общ. (Перущица - Родопи) - Скобелево – Чурен – етапен участък от км 20+866 до км 21+946“.

Общата цена за изпълнение на предвидените СМР е в размер на **258 821,70лв**. (двеста петдесет и осем хиляди осемстотин двадесет и един лева и седемдесет стотинки) без ДДС или **310 586,04лв**. (триста и десет хиляди петстотин осемдесет и шест лева и четири стотинки) с вкл. ДДС.

Като неразделначасткъмнастоящата оферта прилагаме:

- Количествено-стойностна сметка

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
за Тротоарна настилка и Защитни тръби и Защитени шахти

Клауза и Позиция	Описание на видовете работи	Един. мярка	Коли-чество	Един. цена (лв)	Сума (лв)
1	2	3	4	5	6
	Тротоари и споделени пространства				
1	Тротоарни плочи 30/30/6 см	м2	3 240,00	44,35	143 694,00
2	Тактилни плочи модел "Стоп" 30/30/5 см	м2	30,00	41,60	1 248,00
3	Тактилни плочи модел "Линия" 40/40/5 см	м2	55,00	41,60	2 288,00
4	Пясъчно легло бетонови плочи 5 см	м3	165,00	36,80	6 072,00

	ЗАЩИТНИ ТРЪБИ И ЗАЩИТНИ ШАХТИ				
	Тръбна канална мрежа				
1	Трасиране на тръбна кабелна канална мрежа в равнинен терен	м	789,00	2,10	1 656,90
2	Направа изкоп със зариване 1,1/0,8 m - ръчно, върху съществуващи подземни комуникации	м	699,00	19,80	13 840,20
3	Направа изкоп със зариване 1,0/0,8 m - ръчно, върху съществуващи подземни комуникации	м	87,00	19,80	1 722,60
4	Подготовка подложка за полагане пластмасови тръби в изкоп и покриване с лента	м	789,00	14,60	11 519,40
5	Доставка и полагане на пластмасова гофрирана тръба KOPODUR KD09125 в готов изкоп	м	2 178,00	21,40	46 609,20
6	Доставка и полагане на пластмасова гофрирана тръба KOPODUR KD09175 в готов изкоп	м	789,00	25,60	20 198,40
7	Доставка и монтаж на тапа(заглушка на краища на тръби) за тръба KOPODUR KD09125	бр.	30,00	17,20	516,00
8	Доставка и монтаж на тапа(заглушка на краища на тръби) за тръба KOPODUR KD09175	бр.	60,00	19,70	1 182,00
9	Доставка и монтаж на реперни знаци с надпис Ел.тръба	бр.	25,00	45,00	1 125,00
10	Направа на кабелна шахта с размери 600/600/1200mm - бетонов капак	бр.	13	550,00	7 150,00

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията и техническата спецификация по процедурата.

Условията и поетитезадължения в настоящата оферта савалидни за срок от 180 (сто и осемдесет) календарни дни,считано от крайния срок за получаване на офертите.

Дата на издаване на офертата 30.09.2016

Име и фамилия: Константин Обецанов

Подпис и печат на оферента
(законен представител или надлежно упълномощено лице)