Община Стамболийски
гр.Стамболийски 4210
обл.Пловдив
Ул."Георги С. Раковски"№29
Вх. № 4415 / 30.08.16

ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ
ОБЛ. ПЛОВДИВ
П.К. 4210

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК

в покана за пазарна консултация

с предмет изграждане на съоръжения в ОДЗ „ПРОЛЕТ" - С. Ново село, Община Стамболийски, във връзка с кандидатстване по подмяка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от ПРСР 2014-2020

Административни сведения

Наименование на участника:	**МЕНКАУРА ЕООД**
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН ***(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)***	BG **131318347**
Седалище:	
- пощенски код, населено място:	1612, гр.София
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:	бул. „Академик Иван Гешов"46, вх.Б, ет.7, ап.23
Адрес за кореспонденция:	
- пощенски код, населено място:	1612, гр.София
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:	бул. „Академик Иван Гешов"46, вх.Б, ет.7, ап.23
Телефон:	028548797, 029549320
Факс:	028548747, 029549436
E-mail адрес:	mencaura@abv.bg
(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета)	
Лица, представляващи участника по учредителен акт: ***(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета)***	
Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес	Димитър Стоянов Атанасов
	ЕГН7307096501
	л.к.№640614239,изд.22.07.2010 от МВР София
	гр.София, ул. „Захари Круша"2, вх.Б
Участникът се представлява ~~заедно или поотделно~~ (*невярното се зачертава*) от следните лица:	Димитър Стоянов Атанасов
Данни за банковата сметка на участника: Обслужваща банка: IBAN BIC Титуляр на сметката:	BG 03 FINV 9150 10BG NOLM PN FINV BGSF МЕНКАУРА ЕООД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

1. Заявяваме, че желаем да участваме **покана за пазарна консултация**
с предмет изграждане на съоръжения в ОДЗ „ПРОЛЕТ" - С. Ново село, Община Стамболийски, във връзка с кандидатстване по подмяка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от ПРСР 2014-2020

2. Приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде 40(четирдесет) календарни дни считано от крайния срок за подаване на оферти.

Неразделна част от настоящия документ са:

Дата	30.09.2016 година
Име и фамилия	Димитър Атанасов
Подпис на лицето (и печат)	

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ I – TV 014463

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **МЕНКАУРА ЕООД**
Седалище и адрес на управление: **1612 София, бул."Академик Иван Гешов" №46, вх.Б, ет.7, ап.23**
Представляващ: **Димитър Стоянов Атанасов**
ЕИК: **131318347**

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0781/16.04.2015 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

● ПЪРВА ГРУПА ● – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

● СТРОЕЖИ ОТ ТРЕТА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ ● (с изключение на тези по чл. 5, ал. 6, т. 1.4.4 и т. 1.5.6)

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № I – TV 02

Строител МЕНКАУРА ЕООД

ЕИК: 131318347

НАСТОЯЩИЯТ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

№ I - TV 014463.

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА 30.09.2017

Председател на комисията:

•София• 2016 •

/доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ/

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: _____

(доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС: _____

(инж. Светослав ГЛОСОВ)

Настоящото удостоверение е невалидно без приложения талон с указан срок.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изграждане на съоръжения в ОДЗ „ПРОЛЕТ" - с. Ново село, Община Стамболийски,

във връзка с кандидатстване по подмяка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от ПРСР 2014-2020

от участник: ***МЕНКАУРА ЕООД****, ЕИК/БУЛСТАТ* ***131318347***

С представянето на настоящото предложение кандидатстваме за изпълнението на обект: ***Изграждане на съоръжения в ОДЗ „ПРОЛЕТ" - С. Ново село, Община Стамболийски***

В случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител, ще изпълним възложениде дейности както следва:

Детските площадки ще са съобразени с изискванията на Наредба №1 12.01.2009 г. за условията и реда на устройството на площадките за игра и Наредба №3 за здравните изисквания към детските градини.

За най-малките деца /яслена група/ ще бъде отредена площадка със съоръжения за деца от 0-3 год.

За децата от детската градина са предвидени четири площадки, оборудвани със съоръжения за деца от 3 до 12 год.

Видовете настилки, които ще бъдат изпълнени са:

Настилка от ударопоглъщащи каучукови плочи

Едно от най-важните условия, определящи безопасността на детските площадки при игра, е наличието на ударопоглъщаща обезопасителна настилка. Поставянето на такъв тип настилка намалява сериозността на нараняванията и вероятността от травми. В зависимост от височината на

падане от съоръженията за игра се определя необходимата дебелина на настилката. В нашия случай ще бъдат положени плочи с размер 40/40см или подобни с дебелина 4 см, по две разцветки за всяка площадка в композиция. Плочите се полагат и лепят пълноплощно, с полиуретаново лепило, върху предварително направени стоманобетонни плочи ,армирани с мрежа №8 през 20/20 см., и подготвена земна основа –не са обект на настоящия проект.

Настилка от унипаваж *по тротоари и алеите не са обект на настоящия проект.*

Настилката от тротоарни плочи *ще бъде изпълнена върху подготвена земна основа и уплътнен пласт от несортиран трошен камък- не са обект на настоящия проект.*

Настилка от шамот *- с проектното решение се осигуряват и спортни занимания за децата, на нова състезателна писта с дължина 27м с четири спринтови коридори с настилка от шамот.*

Настилка от изкуствена трева *- минифутболно игрище на изкуствена трева, монтирана чрез залепване върху предварително излята основа от армиран бетон, оградено с пейки за наблюдение. Игрището ще е оградено от ограда*

Настилка от декинг *- на мястото на открития басейн върху дървена конструкция ще се монтира с винтове от неръждаема стомана - декинг от екзотична дървесина. За по голяма дълговечност ежегодно е необходимо обмазването на декинга с масло. Покриването на басейна с декинг е предвидено да се превърне в място за открита сцена/подиум.*

Пясъчници *- на всички площадки има пясъчници. Пясъчникът, съгласно Наредба №1 е самостоятелен елемент за игра и не е комбиниран с пързалка или с други видове съоръжения за игра. Дълбочината на слоя пясък във всяка точка на пясъчника е 30 см, като под пясъка се полагат геотекстил и чакъл с фракция по-голяма от 8мм, за дренаж, с дебелина на слоя 10 см.За пясъчника се използва промит пясък с фракция от 0,2 до 2 тт, без глинести частици, които след полагане се дезинфекцира.*

резбови обков със скрити глави и непозволяващ разглобяване без специален инструмент. Всички останали метални части и елементи на съоръжението са защитени срещу действието на атмосферни влияния с нетоксични покрития. За производството на пързалките е използван многослоен стъклопласт, устойчив на UV лъчи, с необходимата якост за експлоатация от деца, в указаната възрастова граница. Пързалките са гладки, леснопочистващи и нямат остри ръбове и издатини. Детските съоръжения са придружени с необходимата декларация за съответствие, издадена въз основа на изпитвателен протокол.

Използваният за производството шперплат е с обемна водоустойчивост и трипластово покритие с акрилни лакове с UV защита.

Монтажът на съоръженията, към съществуващия терен се извършва чрез анкериране на петите на конкретното съоръжение към съществуващата твърда, бетонова настилка. Впоследствие се покрива със синтетична, ударопоглъщаща настилка, монтажът се извършва чрез анкериране на металните закладни части, които повдигат съоръжението в зависимост от дебелината на синтетичната настилка .В случай че за някои съоръжения не е налична бетонова основа, за техния монтаж ще се излеят самостоятелни бетонови фундаменти.

30.09.2016 г. .....

гр. София */УПРАВИТЕЛ – ДИМИТЪР АТАНАСОВ/*

Паркова мебел:

Площадките, на открити малки полянки, засенчени от съществуващи дървета, са разположени масички с пейки, за занимания на открито. Монтажът им ще се извърши върху самостоятелни бетонови фундаменти.

Монтаж на градински бордюри - *изкопават се ивици по продължение на поставянето на бордюрите. Доставя се бетонов земновлажен разтвор, в когото се монтират и укрепват бордюрите.*

Огради - *Ще бъде изпълнена нова ограда на модули. Ажурната част е от стоманени профили и пана от неплетена мрежа с височина 150см.Бетоновите фундаменти ще за поставени на най-малко 60см дълбочина. Размерите на всяко пано ще са 250/150см.*

Съоръжения:

За производството на конструктивните елементи са използвани метални тръби и профили с необходимите размери, с технически и експлоатационни характеристики, които съответстват на натоварванията при експлоатация на съоръженията. Конструкцията на съоръжението е проектирана съгласно изискванията на EN1176-1 както по отношение на постоянните и променливи натоварвания съобразно броя на ползвателите върху съответната площ или обем, така и по отношение на всички изисквания на този стандарт, за защита срещу падане и защита срещу всички видове захващания. Конструкцията се удостоверява с конструктивно становище и протоколи за направено техническо изпитание във вътрешнофирмени условия. Подиумите на съоръженията са изработени от подбрана и изсушена иглолистна дървесина с необходимите профили. Всички детайли са закръглени с радиус не по-малък от 3 мм и шлайфани, импрегнирани и трислойно лакирани с екологични акрилни лакове за външна употреба (удостоверено със сертификат за лаковите покрития). Сглобките са осъществени чрез поцинкован, метален

П Р Е Д Л А Г А Н А Ц Е Н А
от

от участник: **МЕНКАУРА ЕООД**, ЕИК/БУЛСТАТ **131318347**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

*След проучване и запознаване с **покана за пазарна консултация** с предмет изграждане на съоръжения в ОДЗ „ПРОЛЕТ" - С. Ново село, Община Стамболийски, във връзка с кандидатстване по подмяка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от ПРСР 2014-2020*

1.Общата цена за изпълнение на поръчката (ОЦИП)

***201 697,80 лв. без ДДС** (двеста и една хиляди шестстотин деветдесет и седем лв и 80 ст)*

и

***242 037,36 лв . с ДДС** (двеста четиридесет и две хиляди и тридесет и седем лв и 36 ст.)*

2. Предложената от нас цена включва всички разходи за труд, механизация, материали, допълнителни разходи, печалба, др. за цялостно, точно, качествено и срочно изпълнение на всички дейности по поръчката.

3. При изпълнение на непредвидени строително-монтажни работи, за които няма единични цени в КСС, същите ще се остойностяват с анализни цени, формирани съгласно следните ценообразуващи показатели по Уедрени сметни норми (УСН) / Трудови норми в строителството (ТНС) / СЕК:

- *часова ставка 5.90 лв/чч;*
- *допълнителни разходи върху труд 90%;*
- *допълнителни разходи за механизация: 35%;*
- *доставно - складови разходи:. 15%;*
- *печалба - 10%*

30.09.2016 г.
гр. София

.....
/УПРАВИТЕЛ – ДИМИТЪР АТАНАСОВ/

СЪОРЪЖЕНИЯ - ОДЗ „ПРОЛЕТ“
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от участник: **МЕНКАУРА ЕООД**, ЕИК/БУЛСТАТ **131318347**

Позиция №	Наименование на видовете СМР	Единица мярка	Количество	Ед. Цена	стойност
	ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ				
1	Демонтираж, преместване и транспортиране на съществуващи детски съоръжения	бр.	34,00	34,40	1 169,60
2	Рязане на сухи клони и оформяне на короните на съществуващи дървета	бр.	5,00	30,00	150,00
3	Разваляне на съществуваща настилка от базалтови плочи 30/30/6см	м2	818,98	9,20	7 534,62
4	Разваляне на съществуващ бордюри	л.м	177,56	6,88	1 221,61
5	Разваляне на съществуващ бет. стеничка /цветарник/	л.м	30,56	56,00	1 711,36
6	Ударопоглъщаща настилка от каучукови плочи 40/40/4см	м2	468,53	69,50	32 562,84
7	Настилка от изкуствена трева	м2	98,80	48,60	4 801,68
8	Настилка от шамот	м2	157,37	37,60	5 917,11
9	Градински бордюри	л.м	1 011,41	18,70	18 913,37
10	Дървена скара /подиум-сцена/	м2	33,62	302,00	10 153,24
11	**ДЕТСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ДЕЦА ОТ 0-3 ГОД.-ПЛОЩАДКА №1**				
12	Люлка кош №5	бр.	1,00	2 100,00	2 100,00
13	Пясъчник №6	м2	15,68	166,00	2 602,88
14	Тунелче-лъв №7	бр.	1,00	1 185,00	1 185,00
15	Тунелче - влак №8	бр.	1,00	1 185,00	1 185,00
16	Пързалка куче №10	бр.	1,00	1 185,00	1 185,00
17	Клатушка-китче №12	бр.	1,00	880,00	880,00
18	Клатушка-рибка №13	бр.	1,00	880,00	880,00
19	Клатушка-папагалче №14	бр.	1,00	880,00	880,00
20	Клатушка-пчеличка №15	бр.	1,00	880,00	880,00
21	**ДЕТСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ДЕЦА ОТ 3-12 ГОД.-ПЛОЩАДКА №2**				
22	Комбинирано детско съоръжение №1	бр.	1,00	6 700,00	6 700,00
23	Люлка кош №5	бр.	1,00	2 100,00	2 100,00
24	Пясъчник №6	м2	16,16	166,00	2 682,56
25	Тунелче-лисица №9	бр.	1,00	1 185,00	1 185,00
26	Клатушка-зебра №16	бр.	1,00	880,00	880,00
27	Занимателна игра-магазин №18	бр.	1,00	690,00	690,00
28	**ДЕТСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ДЕЦА ОТ 3-12 ГОД.-ПЛОЩАДКА №3**				
29	Комбинирано детско съоръжение №2	бр.	1,00	5 300,00	5 300,00
30	Люлка кош №5	бр.	1,00	2 100,00	2 100,00
31	Пясъчник №6	м2	16,16	166,00	2 682,56
32	Клатушка-зебра №16	бр.	1,00	880,00	880,00
33	Люлка-везна №17	бр.	1,00	880,00	880,00
34	Занимателна игра-магазин №18	бр.	1,00	690,00	690,00
35	**ДЕТСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ДЕЦА ОТ 3-12 ГОД.-ПЛОЩАДКА №4**				
36	Комбинирано детско съоръжение №3	бр.	1,00	5 100,00	5 100,00
37	Люлка кош №5	бр.	1,00	2 100,00	2 100,00
38	Пясъчник №6	м2	16,16	166,00	2 682,56
39	Тунелче-лисица №9	бр.	1,00	1 185,00	1 185,00
40	Клатушка-зебра №16	бр.	1,00	880,00	880,00

41	**ДЕТСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ДЕЦА ОТ 3-12 ГОД.-ПЛОЩАДКА №5**				
42	Комбинирано детско съоръжение №4	бр.	1,00	11 250,00	11 250,00
43	Пясъчник №6	м2	11,77	166,00	1 953,82
44	Пързалка №11	бр.	1,00	1 200,00	1 200,00
45	Клатушка-зебра №16	бр.	1,00	880,00	880,00
46	**ПАРКОВА МЕБЕЛ**				
47	Беседка	бр.	3,00	3 620,00	10 860,00
48	Маса с пейки	бр.	8,00	1 200,00	9 600,00
49	Пейка без облегалка	бр.	30,00	280,00	8 400,00
50	Съдове за смет	бр.	10,00	170,00	1 700,00
51	Чешма-фонтанка	бр.	1,00	2 500,00	2 500,00
52	**СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ**				
53	Футболна врата	бр.	2,00	320,00	640,00
54	Предпазна ограда около футболно игрище	л.м	40,70	265,00	10 785,50
55	Ударопоглъщаща настилка от каучукови плочи 40/40/4см	м2	105,00	69,50	7 297,50
			ОБЩО без ДДС		**201 697,80**
			ДДС 20 %		**40 339,56**
			Всичко с ДДС		**242 037,36**

30.09.2016г.

гр.София

Представляващ:

/Димитър Атанасов-Управител/

Ленкаура ЕООД София